



**Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 Febbraio 2018.
Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Città Metropolitane.**

S.P. 3/e Ardeatina – S.P. 95/b Laurentina

CIA: VS 18 0004 - Lavori di **Manutenzione Straordinaria** delle
pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, della segnaletica e dei
dispositivi di ritenuta della S.P. Ardeatina tra il km. 23+500 e il km. 27+200
(a tratti) e della S.P. Laurentina tra il Km 22+000 ed il Km 28+800 (a tratti).


Fase di Progetto:	PROGETTO ESECUTIVO	
C.U.P.:	F57H18000490001	
ELABORATO:	04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture Viarie Ufficio di Direzione "Viabilità Sud" Viale Giorgio Ribotta 41, 00144 Roma	Responsabile del Procedimento:	Geom. Giovanni TOZZI
	Progettista:	Arch. Gabriella POLIDORO Geom. Filippo DE MEO
	Collaboratore:	Arch. Salvatore FALLICA
	Coordinatore Progettazione <i>D.Lgs 81/2008</i>	Geom. Filippo DE MEO

File: 04_Cartiglio MIT-Ardeatina-Laurentina COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.doc

Data: 12.5. MAG. 2018

Città Metropolitana Roma Capitale Dipartimento VII	Progetto MIT	Ufficio di Direzione Viabilità Sud
	SP 3/e ARDEATINA – SP 95/b LAURENTINA	



Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip. VII - Servizio Direzione - Viabilità Sud

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: S.P. 3/e ARDEATINA - S.P. 95/b LAURENTINA - Lavori di Manutenzione Straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della SP Ardeatina tra il km. 23+500 e il km. 27+200 (a tratti) e della SP Laurentina tra il km. 22+000 ed il km. 28+800 (a tratti).

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma, 25/05/2018

IL TECNICO

Arch. Gabriella Polidoro - Geom. Filippo De Meo

MIT SP ARDEATINA e SP LAURENTINA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	S.P. 3/e ARDEATINA (SpCat 1)							
	Fresatura (Cat 1)							
1 001	Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia ... rizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. 1° TRATTO - Dal km. 23+500 (Rotatoria SP Cancelliera) al km 25+300 (Incrocio con SP Roncigliano) - A TRATTI Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm)	15,00			1'250,00	18'750,00		
	Fresatura per Bonifica (7,00 cm)	7,00			3'700,00	25'900,00		
	Fresatura per Tappeto (3,00 cm)	3,00			8'000,00	24'000,00		
	2° TRATTO - Dal km. 25+300 (Incrocio con SP Roncigliano) al km 26+260 (Incrocio con SP Tor Paluzzi) - A TRATTI Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm)	15,00			800,00	12'000,00		
	Fresatura per Bonifica (7,00 cm)	7,00			1'300,00	9'100,00		
	Fresatura per Tappeto (3,00 cm)	3,00			3'000,00	9'000,00		
	3° TRATTO - Dal km. 26+260 (Incrocio con SP Tor Paluzzi) al km 27+200 (Incrocio con Rotatoria Antica Corriera) - A TRATTI Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm)	15,00			1'000,00	15'000,00		
	Fresatura per Bonifica (7,00 cm)	7,00			1'450,00	10'150,00		
	Fresatura per Tappeto (3,00 cm)	3,00			3'100,00	9'300,00		
	SOMMANO mqxcm					133'200,00	0,64	85'248,00
	Carico, trasporto e compensi discarica (Cat 2)							
2 002	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente dalla fresatura ... e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. 1° TRATTO - Dal km. 23+500 (Rotatoria SP Cancelliera) al km 25+300 (Incrocio con SP Roncigliano) - A TRATTI Scavo Tecnico	1'250,00	0,15	2,20		412,50		
	Bonifica Sottofondo	3'700,00	0,07	2,20		569,80		
	Tappeto di Usura	8'000,00	0,03	2,20		528,00		
	2° TRATTO - Dal km. 25+300 (Incrocio con SP Roncigliano) al km 26+260 (Incrocio con SP Tor Paluzzi) - A TRATTI Scavo Tecnico	800,00	0,15	2,20		264,00		
	Bonifica Sottofondo	1'300,00	0,07	2,20		200,20		
	Tappeto di Usura	3'000,00	0,03	2,20		198,00		
	3° TRATTO - Dal km. 26+260 (Incrocio con SP Tor Paluzzi) al km 27+200 (Incrocio con Rotatoria Antica Corriera) - A TRATTI Scavo Tecnico	1'000,00	0,15	2,20		330,00		
	Bonifica Sottofondo	1'450,00	0,07	2,20		223,30		
	Tappeto di Usura	3'100,00	0,03	2,20		204,60		
	SOMMANO t					2'930,40	3,80	11'135,52
	Scavo Tecnico (Cat 3)							
3 B01.03.005.b	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato con misto granulare riciclato conforme alla norma UNI 1° Tratto - Scavo Tecnico	1'250,00	0,15			187,50		
	2° Tratto - Scavo Tecnico	800,00	0,15			120,00		
	3° Tratto - Scavo Tecnico	1'000,00	0,15			150,00		
	A RIPORTARE					457,50		96'383,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					457,50		96'383,52
	SOMMANO m³					457,50	61,45	28'113,38
	Tratti da Bonificare = Emulsione + Bynder (Cat 4)							
4 003	Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure. 1° Tratto - Bonifica Sottofondo 2° Tratto - Bonifica Sottofondo 3° Tratto - Bonifica Sottofondo					3'700,00 1'300,00 1'450,00		
	SOMMANO m2					6'450,00	0,77	4'966,50
5 005.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), provvisto di certificazione C ... ee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale. 1° Tratto da Bonificare 2° Tratto da Bonificare 3° Tratto da Bonificare	3'700,00 1'300,00 1'450,00	0,07 0,07 0,07			259,00 91,00 101,50		
	SOMMANO m3					451,50	144,45	65'219,17
	Tratti da Pavimentare = Emulsione + Tappeto (Cat 5)							
6 003	Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure. 1° Tratto da Pavimentare 2° Tratto da Pavimentare 3° Tratto da Pavimentare					8'000,00 3'000,00 3'100,00		
	SOMMANO m2					14'100,00	0,77	10'857,00
7 006.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale 1° Tratto da Pavimentare 2° Tratto da Pavimentare 3° Tratto da Pavimentare					8'000,00 3'000,00 3'100,00		
	SOMMANO m2					14'100,00	5,09	71'769,00
	Segnaletica Orizzontale (Cat 6)							
8 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione 1° Tratto Pavimentato 2° Tratto Pavimentato 3° Tratto Pavimentato	0,42 0,42 0,42	1'150,00 430,00 450,00			483,00 180,60 189,00		
	A R I P O R T A R E					852,60		277'308,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					852,60		277'308,57
	SOMMANO m ²					852,60	5,58	4'757,51
9 001	<p style="text-align: center;">S.P. 95/b LAURENTINA (SpCat 2) Fresatura (Cat 1)</p> <p>Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia ... rizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. 1° TRATTO - Dal km. 22+300 (<i>Rotatoria Scaella</i>) al km 25+000 (<i>Incrocio con Rotatoria</i>) - A TRATTI Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Fresatura per Bonifica (7,00 cm) Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 2° TRATTO - Dal km. 25+000 (<i>Incrocio con Rotatoria</i>) al km 26+250 (<i>Impianto riciclaggio rifiuti</i>) - A TRATTI Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Fresatura per Bonifica (7,00 cm) Fresatura per Tappeto (3,00 cm) 3° TRATTO - Dal km. 26+250 (<i>Impianto riciclaggio rifiuti</i>) al km 28+800 (<i>Via Pontina Vecchia</i>) - A TRATTI Fresatura per Scavo Tecnico (15,00 cm) Fresatura per Bonifica (7,00 cm) Fresatura per Tappeto (3,00 cm)</p>	7,00 3,00 15,00 7,00 3,00 15,00 7,00 3,00			4'100,00 6'500,00 1'200,00 3'350,00 4'500,00 1'200,00 4'000,00 4'900,00	28'700,00 19'500,00 18'000,00 23'450,00 13'500,00 18'000,00 28'000,00 14'700,00		
	SOMMANO mqxcm					163'850,00	0,64	104'864,00
10 002	<p style="text-align: center;">Carico, trasporto e compensi discarica (Cat 2)</p> <p>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente dalla fresatura ... e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. 1° TRATTO - Dal km. 22+300 (<i>Rotatoria Scaella</i>) al km 25+000 (<i>Incrocio con Rotatoria</i>) - A TRATTI Scavo Tecnico Bonifica Sottofondo Tappeto di Usura 2° TRATTO - Dal km. 25+000 (<i>Incrocio con Rotatoria</i>) al km 26+250 (<i>Impianto riciclaggio rifiuti</i>) - A TRATTI Scavo Tecnico Bonifica Sottofondo Tappeto di Usura 3° TRATTO - Dal km. 26+250 (<i>Impianto riciclaggio rifiuti</i>) al km 28+800 (<i>Via Pontina Vecchia</i>) - A TRATTI Scavo Tecnico Bonifica Sottofondo Tappeto di Usura</p>	4'100,00 6'500,00 1'200,00 3'350,00 4'500,00 1'200,00 4'000,00 4'900,00	0,07 0,03 0,15 0,07 0,03 0,15 0,07 0,03	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	631,40 943,80 871,20 1'134,98 653,40 871,20 1'355,20 711,48		
	SOMMANO t					7'172,66	3,80	27'256,11
11 B01.03.005.b	<p style="text-align: center;">Scavo Tecnico (Cat 3)</p> <p>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato con misto granulare riciclato conforme alla norma UNI 2° Tratto - Scavo Tecnico 3° Tratto - Scavo Tecnico</p>	1'200,00 1'200,00	0,15 0,15			180,00 180,00		
	SOMMANO m ³					360,00	61,45	22'122,00
	A RIPORTARE							436'308,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							436'308,19
	Tratti da Bonificare = Emulsione + Bynder (Cat 4)							
12 003	Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure. 1° Tratto da Bonificare 2° Tratto da Bonificare 3° Tratto da Bonificare					4'100,00 3'350,00 4'000,00		
	SOMMANO m2					11'450,00	0,77	8'816,50
13 005.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), provvisto di certificazione C ... ee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale. 1° Tratto da Bonificare 2° Tratto da Bonificare 3° Tratto da Bonificare	4'100,00 3'350,00 4'000,00	0,07 0,07 0,07			287,00 234,50 280,00		
	SOMMANO m3					801,50	144,45	115'776,67
	Tratti da Pavimentare = Emulsione + Tappeto (Cat 5)							
14 003	Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure. 1° Tratto da Pavimentare 2° Tratto da Pavimentare 3° Tratto da Pavimentare					6'500,00 4'500,00 4'900,00		
	SOMMANO m2					15'900,00	0,77	12'243,00
15 006.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale 1° Tratto da Pavimentare 2° Tratto da Pavimentare 3° Tratto da Pavimentare					6'500,00 4'500,00 4'900,00		
	SOMMANO m2					15'900,00	5,09	80'931,00
	Segnaletica Orizzontale (Cat 6)							
16 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione 1° Tratto Pavimentato 2° Tratto Pavimentato 3° Tratto Pavimentato	0,42 0,42 0,42	930,00 650,00 700,00			390,60 273,00 294,00		
	SOMMANO m²					957,60	5,58	5'343,41
	A R I P O R T A R E							659'418,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							659'418,77
	SP ARDEATINA e SP LAURENTINA (SpCat 3) Segnaletica Verticale (Cat 7)							
17 H.02.110.b Anas	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS- DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml	35,00	4,00			140,00		
	SOMMANO ml					140,00	6,82	954,80
18 H.02.200.1.b Anas	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 90					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	41,71	709,07
19 H.02.210.1.b Anas	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867 ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	41,97	797,43
20 H.02.220.1.b Anas	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.CL.RA1 fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	44,24	619,36
21 H.02.235.1.b Anas	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI FERRO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE fornitura di segnale ottagonale in lamiera di ferro marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Mi ... zzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	57,97	1'159,40
22 H.02.300.1.a Anas	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.RA1 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 114 ... ivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE					16,00		
	SOMMANO m²					16,00	143,69	2'299,04
	A R I P O R T A R E							665'957,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							665'957,87
23 H.02.400.a	Posa in Opera di Sostegni per Segnali di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00.					47,00		
	SOMMANO cadauno					47,00	59,92	2'816,24
24 H.02.405.a Anas	POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	8,47	338,80
	Barriere Metalliche (Cat 8)							
25 B01.04.005	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni Rimozione di barriere incidentate					150,00		
	SOMMANO m					150,00	10,33	1'549,50
26 B01.04.003.b	Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al capitolato speciale d'appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2					230,00		
	SOMMANO m					230,00	50,00	11'500,00
27 B.01.03.n	Sovrapprezzo per quantità di barriere inferiori a 1.000 ml complessivi (+30,00%)					11'500,00		
	SOMMANO %					11'500,00	30,00	3'450,00
28 B01.04.004.b	Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe N/2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,00	484,00
	Opere a Verde (Cat 9)							
29 C01.10.018.a	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	341,21	8'530,25
30 C01.10.018.d	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi							
	A R I P O R T A R E							694'626,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							694'626,66
31 C01.10.014.a	necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F A SOMMANO cad					18,00		
						18,00	228,12	4'106,16
32 C01.10.006.a	Potatura di essenze arboree (Quercus ilex, Platanus, ecc.) sui tre lati in forma obbligatoria. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A SOMMANO cad					15,00		
						15,00	177,24	2'658,60
33 C01.10.008.d	Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia, Ligustrum, Laurus, e piante simili, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il ... e a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A SOMMANO cad					13,00		
						13,00	88,63	1'152,19
34 C01.10.007.a	Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... zi usati, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F B SOMMANO cad					13,00		
						13,00	323,82	4'209,66
35 C01.10.004.a	Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A SOMMANO cad					19,00		
						19,00	379,34	7'207,46
36 C01.10.003.a	Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I^ F SOMMANO cad					5,00		
						5,00	314,30	1'571,50
36 C01.10.003.a	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A SOMMANO cad					7,00		
						7,00	371,99	2'603,93
	Noli di Automezzi (Cat 10)							
	A RIPORTARE							718'136,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							718'136,16
37 SL.001.001.i	NOLI AUTOCARRO AUTOCARRO - ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOI DA 8 MC					24,00		
	SOMMANO h					24,00	51,32	1'231,68
38 SL.001.001.g	NOLI AUTOCARRO a cassone ribaltabile dalla portata a pieno carico di q.li 190					168,00		
	SOMMANO h					168,00	46,57	7'823,76
39 SL.001.030.a	NOLI PALA CARICATRICE compreso conducente, carburante ed ogni altro onere					168,00		
	SOMMANO h					168,00	46,28	7'775,04
40 SL.1.036.a Anas	ESCAVATORE FINO A 20 HP					168,00		
	SOMMANO h					168,00	12,50	2'100,00
	Operai in Economia (Cat 11)							
41 SPA 230	Operaia in Economia da compensare con le tariffe ACER. Squadra formata da 4 Operai per una durata di 18 gg. lavorativi		4,00	18,00	8,00	576,00		
	SOMMANO h					576,00	29,60	17'049,60
42 SPA 234	Compenso in ragione del 26,5% alla prestazione degli Operai per Utili e Spese Generali dell'Impresa.				17'049,60	17'049,60		
	SOMMANO %					17'049,60	26,50	4'518,14
	Rimborso a Fattura, Anticipazioni (Cat 12)							
43 SPA 235	Anticipazioni e Rimborso di Fatture per fornitura di materiali.				15'346,38	15'346,38		
	SOMMANO €					15'346,38	1,00	15'346,38
	Costo della Sicurezza (Cat 13)							
44 SPA 240	Costo della Sicurezza NON soggetto a Ribasso				24'019,24	24'019,24		
	SOMMANO €					24'019,24	1,00	24'019,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							798'000,00
	T O T A L E euro							798'000,00
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

