ANALISI PREZZI
(NP 01)

Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari, per uno spessore medio di cm 15.
La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale di peso rispetto alle terre di fondazione, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; le prove di laboratorio in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eclusa la sola fornitura della calce.

Designazione	N.	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo Totale
MANO D'OPERA						
op. specializzato						
op. qualificato	3	h	0,03	€ 24,65	€ 2,22	
op. generico						
TOT. MANO D'OPERA					€ 2,22	2,22
MATERIALI						
TOT. MATERIALI						
NOLI E TRASPORTI						
Camion Spandicemento	1	h	0,03	€ 65,00	€ 1,95	
Autocisterna	1	h	0,03	€ 40,00	€ 1,20	
Macchina Stabilizzatrice	1	h	0,03	€ 78,00	€ 2,34	
	SOMMANO PARZIALE				€ 5,49	7,71
SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA		%	25			1,93
			SOMMANO TOTALE €/mq			**9,62**