**ANALISI PREZZI**
**(NP 03)**

Posizionamento a quota stradale di griglie e chiuisini di servizio acquedotti e fognature, consistente in: rimozione del telaio eseguita con martello demolitore, muratura con mattoni pieni e listelli, allettati su malta di sabbia e cemento, posa in opera di telaio completo di griglia o chiusino precedentemente smurato, compreso fissaggio delle grappe con malta di sabbia e cemento, compreso raccordo con il piano viario eseguito con strato di usura in conglomerato bituminoso delle dimensioni minime di mt. 2x2, previa fresatura, compreso altresì il carico ed il trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta e quant'altro occorrente a dare il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale e le opere di protezione a norma di legge

| Designazione | N. | U.M. | Quantità | Prezzo | Importo | Importo Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANO D'OPERA | | | | | | |
| op. specializzato | 1 | h | 1,5 | € 25,91 | 38,87 | |
| op. qualificato | | | | | | |
| op. generico | 1 | h | 1,5 | € 21,88 | 32,82 | |
| TOT. MANO D'OPERA | | | | | 71,69 | 71,69 |
| MATERIALI | | | | | | |
| malta sabbia e cemento | | mc | 0,1 | € 95,00 | 9,50 | |
| muratura di qualsiasi genere | | mc | 0,1 | € 120,00 | 12,00 | |
| TOT. MATERIALI | | | | | 21,50 | 21,50 |
| NOLI E TRASPORTI | | % | 20 | | | € 4,30 |
| | | | SOMMANO PARZIALE | | | € 97,49 |
| SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA | | % | 25 | | | € 24,37 |
| | | | **SOMMANO TOTALE cad** | | | **€ 121,86** |