ANALISI PREZZI
(NP 04)

Intervento di messa in sicurezza e livellamento dei marciapiedi per aree di intervento fino a 10 mq (per superfici maggiori a 10 mq si provvederà a computazione a misura di tutte le lavorazioni eseguite) consistente in :
- rimozione della pavimentazione ove ammalorata e successivo accatastamento in cantiere dei pezzi riutilizzabili;
- rimozione delle radici e ceppaie degli alberi esistenti;
- trasporto a discarica dei materiali di risulta;
- eventuale rifacimento massetto in cls armato con rete 20x20 cm diam 6 mm e posa in opera di allettamento in graniglia o sabbia;
- posa in opera di pavimentazione di ogni tipo compresa la previa spazzolatura della stessa, l'eventuale taglio a misura della stessa, eventuale raschiatura da colla, calce ecc., la battitura, la stuccatura, nonchè tutto quanto necessario a dare il lavoro completo a regola d'arte, ivi inclusa lo spostamento della recinzione di cantiere necessaria alla delimitazione delle aree di intervento per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e la pulizia del cantiere.

Designazione	N.	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo Totale
MANO D'OPERA per rimozione e accatastamento betonelle						
op. specializzato						
op. qualificato						
op. generico	1	h	0,15	€ 21,88	3,28	3,28
MANO D'OPERA per rimozione radici alberi						
op. specializzato						
op. qualificato						
op. generico	1	h	0,1	€ 21,88	2,19	2,19
MANO D'OPERA per rifacimento massetto						
op. specializzato						
op. qualificato	1	h	0,2	€ 24,16	4,83	
					4,83	4,83
MANO D'OPERA spazzolatura delle betonelle, taglio a misura delle stesse						
op. specializzato						
op. qualificato	1					
op. generico	1	h	0,2	€ 21,88	4,38	4,38
MANO D'OPERA carico e scarico delle betonelle						
op. specializzato						
op. qualificato						
op. generico	1	h	0,1	€ 21,88	2,19	
					2,19	2,19
MANO D'OPERA messa in opera, stuccatura, battitura, pulizia cantiere						
op. specializzato	1	h	0,5	€ 25,91	12,96	12,96
op. qualificato						
op. generico						
TOT. MANO D'OPERA						**29,82**
MATERIALI cemento e sabbia						3,39
TOT. MATERIALI						**3,39**
NOLI E TRASPORTI Autocarro con gru		h	0,08	€ 85,00	€ 6,80	€ 6,80
TOT. NOLI E TRASPORTI						**€ 6,80**
			SOMMANO PARZIALE			**€ 40,01**
SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA		%	25			**€ 10,00**
			SOMMANO TOTALE a MQ			**€ 50,01**
			ARROTONDAMENTO			-0,01
			TOTALE			**€ 50,00**