ANALISI PREZZI
(NP 05)

Ripristino dei chiusini dim 80 x 80 ammalorati consistente in:
taglio della pavimentazione in asfalto;
fresatura della pavimentazione in asfalto fino a minimo cm 5;
scavo a mano su tutto il perimetro del pozzetto fino a una profondità di cm 30;
carico e trasporto a discarica del materiale di risulta;
rimozione del telaio e del chiusino;
rifacimento delle basi di appoggio ammalorate con getti in cls e/o muratura in mattoni l'eventuale l'inserimento di profilati in acciaio di rinforzo adeguatamente ancorati e saldati al bordo in cls;
getto in cls armato con tondini in acciaio diam 10 mm per chiusura dei bordi precedentemente scavati;
rimessa in opera del telaio completo di griglia o chiusino precedentemente smurato, compreso fissaggio delle grappe con malta di sabbia e cemento;
raccordo con il piano viario eseguito con strato di usura in conglomerato bituminoso e quant'altro occorrente a dare il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale e le opere di protezione a norma di legge.

Designazione	N.	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo Totale
MANO D'OPERA						
op. specializzato	1	h	7	€ 25,91	181,37	
op. qualificato						
op. generico	1	h	7	€ 21,88	153,16	
TOT. MANO D'OPERA					334,53	334,53
MATERIALI						
malta sabbia e cemento		mc	0,1	€ 95,00	9,50	
muratura di qualsiasi genere		mc	0,1	€ 120,00	12,00	
conglomerato bituminoso		mc	0,05	€ 150,00	7,50	
TOT. MATERIALI					29,00	29,00
NOLI E TRASPORTI					36	€ 36,00
			SOMMANO PARZIALE			€ 399,53
SPESE GENERALI E UTILI DI IMPRESA		%	25			€ 99,88
			SOMMANO TOTALE cad			**€ 499,41**
			ARROTONDAMENTO			0,59
			TOTALE			**€ 500,00**