

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali: VIA SERMONETA

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore CARREGGIATA STRADALE da progr. 0.00 a progr. 920 da progr. 1310 a progr. 1970 maggiori quantità a stima		920,00 660,00 56,00	5,200 6,000	1,000 1,000	4'784,00 3'960,00 56,00		
	SOMMANO m²/cm					8'800,00	1,10	9'680,00
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi quantità art. B.01.05.2 da progr. 0.00 a progr. 1970					8'800,00		
	SOMMANO m²					8'800,00	1,01	8'888,00
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce B.1.05.3					8'800,00		
	SOMMANO m²					8'800,00	6,24	54'912,00
4 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato spessore 1 cm quantità voce B.1.01.1a	8800,00		0,010	2,000	176,00		
	SOMMANO ton					176,00	7,09	1'247,84
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fressature di strade FRESATURE STRADALI voce A3.03.5c					176,00		
	SOMMANO ton					176,00	13,00	2'288,00
6 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione CARREGGIATA STRADALE: strisce contine sui due lati da progr. 0.00 a progr. 1970.00 maggiori quantità a stima	2,00	1970,00	0,150		591,00 9,00		
	SOMMANO m²					600,00	5,58	3'348,00
7 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per							
	A R I P O R T A R E							80'363,84

