

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA SANTA MARIA

**COMMITTENTE:** Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore da progr. 405.00 a progr. 630.00 da progr. 630.00 a progr. 670.00 da progr. 860.00 a progr. 10400.00 da progr. 1040.00 a progr. 1130 per vari ripristini di piccoli tratti sconnessi da progr. 0.00 a progr. 405.00		225,00 40,00 180,00 90,00	7,000 8,000 7,000 8,500	1,000 1,000 1,000 1,000	1'575,00 320,00 1'260,00 765,00		
		400,00			3,000	1'200,00		
	<b>SOMMANO m²/cm</b>					5'120,00	1,10	5'632,00
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi da progr. 405.00 a progr. 1130.00 (mq 3920) per vari ripristini da progr. 0.00 a progr. 405.00 (mq 400)					3'920,00 400,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					4'320,00	1,01	4'363,20
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce B1.05.3					4'320,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					4'320,00	6,24	26'956,80
4 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato spessore cm 1(mq 3920) materiale fresato spessore cm 3 (mq 400)	3920,00 400,00		0,010 0,030	2,000 2,000	78,40 24,00		
	<b>SOMMANO ton</b>					102,40	7,09	726,02
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade <b>FRESATURE STRADALI</b> voce A3.03.5c					102,40		
	<b>SOMMANO ton</b>					102,40	13,00	1'331,20
6 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione strisce continue ai bordi stradali da progr. 405.00 a progr. 655.00 strisce continue da progr. 860.00 a progr. 1130.00 strisce continue per raccordi e varie	2,00 3,00	250,00 270,00	0,150 0,150		75,00 121,50 3,50		
	<b>SOMMANO m²</b>					200,00	5,58	1'116,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							40'125,22

