

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali : S.P. CISTERNA -
NETTUNO

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore CARREGGIATA STRADALE da progr. 0.00 a progr. 70.00 in dx da progr. 70.00 a progr.780.00 in sx da progr. 970.00 a progr. 1110.00 in sx da progr. 1110.00 a progr. 1370.00 in dx da progr. 1370.00 a progr. 1460.00 da progr. 1460.00 a progr. 2210.00 in dx n.6 attraversamenti		70,00 710,00 140,00 260,00 90,00 750,00 6,00	4,000 3,000 2,000 2,000 8,000 7,500 3,000	3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 1,000 3,000	840,00 6'390,00 840,00 1'560,00 7'200,00 5'625,00 378,00		
	SOMMANO m²/cm					22'833,00	1,10	25'116,30
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi da progr. 0.00 a progr. 2210.00 per maggiori quantità a stima					9'618,00 19,00		
	SOMMANO m²					9'637,00	1,01	9'733,37
3 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale da progr. 1370.00 a progr. 1460.00		90,00	8,000	0,070	50,40		
	SOMMANO m³					50,40	153,00	7'711,20
4 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce B1.05.3					9'700,00		
	SOMMANO m²					9'700,00	6,24	60'528,00
5 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato spessore cm 1 materiale fresato spessore cm 10 materiale fresato spessore cm 3	5626,00 720,00 3336,00		0,010 0,100 0,030	2,000 2,000 2,000	112,52 144,00 200,16		
	SOMMANO ton					456,68	7,09	3'237,86
6 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade FRESATURE STRADALI voce A3.03.5c					456,68		
	SOMMANO ton					456,68	13,00	5'936,84
	A R I P O R T A R E							112'263,57

