

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA VELLETRI

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore CARREGGIATA STRADALE da progr. 0.00 a progr. 480.00 in dx da progr. 720.00 a progr.1290.00 in sx		480,00 570,00	2,000 2,000	3,000 3,000	2'880,00 3'420,00		
	SOMMANO m²/cm					6'300,00	1,10	6'930,00
2 A02.01.005.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto spessori asfalti esistenti (si valutano in 7cm) da progr. 0.00 a progr. 480.00 da progr. 720.00 a progr. 1290.00 terre sottostanti i manti in asfalto (spessore 40 cm) da progr. 0.00 a 480.00 e da prog. 720.00 a progr. 1290.00		480,00 570,00 1050,00	0,500 0,500 0,500	0,070 0,070 0,400	16,80 19,95 210,00		
	SOMMANO m³					246,75	16,49	4'068,91
3 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche quantità voce A2.01.005.a asfalti terre	36,75 210,00			2,000 1,500	73,50 315,00		
	SOMMANO ton					388,50	8,42	3'271,17
4 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale frasato voce B01.01.001.a	2100,00		0,030	2,000	126,00		
	SOMMANO ton					126,00	7,09	893,34
5 A03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili quantità parziale scavata voce A2.01.005.a	210,00			1,500	315,00		
	SOMMANO ton					315,00	11,00	3'465,00
6 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade fresature stradali quantità voce A3.03.5.c asfalti rimossi quantità voce A3.03.5.b					126,00 36,75		
	SOMMANO ton					162,75	13,00	2'115,75
	A R I P O R T A R E							20'744,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'744,17
7 B01.03.005.a	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato quantità voce A2.01.005.a		1050,00	0,500	0,400	210,00		
	SOMMANO m³					210,00	65,12	13'675,20
8 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 12620 ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale da progr. 0.00 a progr. 480.00 e da progr. 720.00 a progr. 1290.00		1050,00	0,400	0,040	16,80		
	SOMMANO m³					16,80	153,00	2'570,40
9 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi da progr. 0.00 a progr. 480.00 e da progr. 720.00 a progr. 1290.00		1050,00	2,000		2'100,00		
	SOMMANO m²					2'100,00	1,01	2'121,00
10 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale da progr. 0.00 a progr. 1600.00 quantità voce B01.005.3					2'100,00		
	SOMMANO m²					2'100,00	6,24	13'104,00
11 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione strisce continue sui due lati e al centro della carreggiata stradale da progr. 0.00 a progr. 1600.00 per raccordi con via traverse e varie a stima	3,00	1600,00	0,150		720,00 30,00		
	SOMMANO m²					750,00	5,58	4'185,00
12 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di involucro attraversamenti pedonali cad. mq 12.00 scritte, frecce, etc.	8,00	12,00			96,00 24,00		
	SOMMANO m²					120,00	5,22	626,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							57'026,17
	T O T A L E euro							57'026,17
	Data, 17/11/2017							
	A R I P O R T A R E							57'026,17

