

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA ROMANA

**COMMITTENTE:** Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m² da progr. 0.00 a progr. 35.00 da progr. 35 a progr.310 (centro carreggiata) da progr. 460.00 a progr. 590.00 da progr. 590.00 a progr. 625.00 per maggiori quantità a stima		340,00 275,00 130,00 35,00		3,000 3,000 3,000 1,000	1'020,00 2'887,50 2'730,00 385,00 27,50		
	<b>SOMMANO m²/cm</b>					7'050,00	1,46	10'293,00
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi da progr. 0.00 a progr. 935					2'600,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					2'600,00	1,01	2'626,00
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce B 1.05.3					2'600,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					2'600,00	6,24	16'224,00
4 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato spessore cm 1 materiale fresato spessore cm 3	385,00 2215,00		0,010 0,030	2,000 2,000	7,70 132,90		
	<b>SOMMANO ton</b>					140,60	7,09	996,85
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade <b>FRESATURE STRADALI</b> voce A3.03.5c					140,60		
	<b>SOMMANO ton</b>					140,60	13,00	1'827,80
6 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di involucro attraversamenti pedonali scritte e varie	6,00	16,00			96,00 24,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					120,00	5,22	626,40
7 N.P.1	Riazzamento chiusini in ferro,in ghisa o in cemento armato,compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							32'594,05

