

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA CADOLINO

**COMMITTENTE:** Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore <b>CARREGGIATA STRADALE</b> da progr. 0.00 a progr. 240.00 da progr. 240.00 a progr.660.00 in sx da progr. 760.00 a progr. 930.00 per amggiori quantità a stima		240,00 420,00 170,00	6,000 2,500 6,000	1,000 3,000 1,000	1'440,00 3'150,00 1'020,00 40,00		
	<b>SOMMANO m²/cm</b>					5'650,00	1,10	6'215,00
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi quantità voce B1.01.1a (mq 3550)					3'550,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					3'550,00	1,01	3'585,50
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce B1.05.3					3'550,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					3'550,00	6,24	22'152,00
4 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato mq 2550 materiale fresato mq 1050	2500,00 1050,00		0,010 0,030	2,000 2,000	50,00 63,00		
	<b>SOMMANO ton</b>					113,00	7,09	801,17
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade <b>FRESATURE STRADALI</b> voce A3.03.5c					113,00		
	<b>SOMMANO ton</b>					113,00	13,00	1'469,00
6 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione <b>CARREGGIATA STRADALE:</b> strisce contine sui due lati da progr. 0.00 a progr. 930 per raccordi con via traverse e varie a stima	2,00	930,00	0,150		279,00 21,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					300,00	5,58	1'674,00
7	Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa o in cemento armato,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							35'896,67

