

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA DELL'ALBERONE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore CARREGGIATA STRADALE da progr. 30.00 a progr.1050.00 per slarghi e raccordi a stima		1020,00	5,200	1,000	5'304,00 46,00		
	SOMMANO m²/cm					5'350,00	1,10	5'885,00
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi quantità voce B1.01.1.a					5'350,00		
	SOMMANO m²					5'350,00	1,01	5'403,50
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità art.B1.05.3					5'350,00		
	SOMMANO m²					5'350,00	6,24	33'384,00
4 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato cm 1 da progr. 30.00 a progr. 1050.00 maggiori quantità a stima	5350,00		0,010	2,000	107,00 0,45		
	SOMMANO ton					107,45	7,09	761,82
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade quantità voce A3.03.5.c					107,45		
	SOMMANO ton					107,45	13,00	1'396,85
6 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione CARREGGIATA STRADALE da progr. 0.00 a progr. 1050.00	2,00	1050,00	0,150		315,00		
	SOMMANO m²					315,00	5,58	1'757,70
7 N.P.1	Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa o in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutt ... esecuzione a perfetta regola d'arte : sulla carreggiata stradale bitumata - VOCE W/9-10 PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2012					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		48'588,87

