

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA DELLA LIBERAZIONE

**COMMITTENTE:** Comune di Nettuno

Data, 17/11/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore <b>CARREGGIATA STRADALE</b> da progr. 0.00 a progr. 1120.00 maggiori quantità a stima		1120,00	7,200	2,000	16'128,00 72,00		
	<b>SOMMANO m²/cm</b>					16'200,00	1,10	17'820,00
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi da progr. 0.00 a progr. 1120.00 maggiori quantità a stima		1120,00	7,200		8'064,00 36,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					8'100,00	1,01	8'181,00
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce B1.05.3					8'100,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					8'100,00	6,24	50'544,00
4 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato spessore cm 2 per maggiori quantità a stima	8100,00		0,020	2,000	324,00 1,00		
	<b>SOMMANO ton</b>					325,00	7,09	2'304,25
5 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade <b>FRESATURE STRADALI</b> voce A3.03.5c					325,00		
	<b>SOMMANO ton</b>					325,00	13,00	4'225,00
6 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione strisce contine sui due lati e al centro della carreggiata da progr. 0.00 a progr. 1120.00 per maggiori quantità a stima	3,00	1120,00	0,150		504,00 6,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					510,00	5,58	2'845,80
7 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							85'920,05

