## **COMUNE DI LADISPOLI**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

pag. 1

## STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO IDROPOTABILE IN LOCALITA' STATUA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI LADISPOLI

**COMMITTENTE:** 

COMUNE DI LADISPOLI

Data, 6106NO 2018

IL TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SETPORE
Ing. PAOLO PRAVATO
VINE
PAOLO PRAVATO
VINE
SETTORE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		IMPORTI		COSTO	pag. 2
		Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	incid.
	RIPORTO					
_	LAVORI A MISURA	7				
1 08.005.6	Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente all re allo 0,5%.Sono compresi i centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.L					
	Ø. esterno mm. 406 spessore mm. 6  SOMMANO m	33,00	399,50	13′183,50	2′946,51	22,350
2 08.007.6	Fornitura e messa in opera sulla tubazione permanente di filtri in acciaio inox AISI 304 a spirale continua realizzati con filo triangolare avvolto su barrette longitudinali e unit ompresi i centralizzatori ogni m 12 nei tratti richiesti dalla D.					
	Øe mm 406 Filo mm n° barrette Ø mm Luce mm SOMMANO m	22,00	569,50	12′529,00	2′906,73	23,200
3 09.001.2	Drenaggio eseguito mediante la fornitura di ghiaietto siliceo di fiume calibrato (monogranulare o misto) delle dimensioni previste dal progetto indicate dalla D.L., messo in opera ento del flusso costante; misura del livello progressivamente raggiunto in pozzo con testimone a fune.					
	oltre Ø. mm 500	10,53	230,00	2′421,90	515,86	21,300
4 09.P01.A45. 060	F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 63 o SSAW oltre 500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III, rivestimento interno Primer bituminoso	10,33	230,00	2 421,90	313,60	21,300
	I) DN 800 SOMMANO m	5,00	179,18	895,90	223,35	24,930
	Impermeabilizzazione dell'intercapedine compresa fra perforazione e tubazione eseguita mediante la fornitura di argilla disidratata in cilindretti con permeabilità inferiore a 1.10 in opera per gravità con sistemi di regolazione del flusso e di misura del livello					
	progressivamente raggiunto in pozzo.  SOMMANO m3	0,50	1′402,50	. 701,25	219,42	31,290
	Cementazione dell'intercapedine compresa fra perforazione e tubazione eseguita mediante la fornitura di boiacca pura di cemento 325 della densità di t/mc 1,8 (circa t					
	1,2 di cement ssione di ghiaia di cava (mm 10-20) fino alla quota massima raggiungibile dalla boiacca, per effetto dello spiazzamento.  SOMMANO m3	1,89	297,50	562,28	50,04	8,900
,	Allestimento in pozzo delle attrezzature per lo spurgo e lo sviluppo compresa la					
1.001	rimozione SOMMANO n.	1,00	1′020,00	1′020,00	816,00	80,000
1.002	Spurgo del pozzo eseguito con sistema air-lift e/o pistone, finalizzato alla massima asportazione di fango e detriti con il minimo sollevamento di fluido.	16.00	165.85	2/672.00		
2.001	Allestimento della pompa sommersa con tubazione di mandata affiancata da un piccolo tubo destinato ad agevolare la discesa della sondina per la misura del livello; la saracinesca p ione del flusso, un sistema di misura di portata, la tubazione di scarico fino al ricettore idoneo più vicino (max m 50)	16,00	165,75	2′652,00	530,40	20,000
	SOMMANO n.	1,00	1′530,00	1′530,00	171,97	11,240
2.002.3	Prova di emungimento del pozzo eseguita mediante l'utilizzo dell'impianto di pompaggio e misura sopra descritto nonché il noleggio di un gruppo elettrogeno di adeguata potenza, i carburanti e lubrificanti, l'assistenza per il corretto funzionamento delle macchine.		÷		÷	
1	per pompa da Kw 80 e generatore  SOMMANO ogni ora	72,00	131,75	9′486,00	2′101,15	22,150
	Smaltimento e trasporto delle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo			•	100 cm 5. 52 5.5	
4.003	(presentazione 4a copia del formulario) codice C.E.R. 170504  SOMMANO t	28,02	97,75	2′738,96	1′187,61	43,360
	A RIPORTARE			47′720,79	11'669,04	

	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI			incid.
Num.Ord. TARIFFA			unitario TOTALE		COSTO Manodopera	
	SOMMINISTRAZIONI		umano	47'720,79	11′669,04	
Mary Control of the C	RIPORTO			47 720,79	11 009,04	
12 22.P01.A15. 015	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c  Per ogni metro lineare, per f = 600 mm  SOMMANO m	55,00	155,44	8′549,20	5′939,98	69,480
13 22.P03.A15. 025	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p. c	,				
023	Per ogni metro lineare, per f = 800 mm  SOMMANO m	5,00	196,90	984,50	682,95	69,370
14 A01.01.001	Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento dell'at-trezzatura di perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il personale necessario.  SOMMANO cad	1,00	852,15	852,15	494,25	58,000
15 A01.01.002.a	Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso	1,00	832,13	632,13	474,23	20,000
	l'onere ccorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima: per distanza fino a 300 m  SOMMANO cad	1,00	170,43	170,43	132,94	78,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			58'277,07	18′919,16	32,464
	TOTALE euro			58′277,07	18′919,16	32,464
an enderge i de see		e ar gari		e epich d		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
					•	
		-				e i
-						
	A RIPORTARE					

Num.Ord.		INDICAZIONE DEI LAVORI		COSTO	incid.
L	TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	% %
		RIPORTO			
		Dispilare Strutturale CATECODIE			
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M		LAVORI A MISURA euro	58'277,07	18′919,16	
		TOTALE euro	58′277,07	18′919,16	32,46
		Data, GIUGNO 2018			2
		IL RESPONSCRICO DEL SETTORGE DI  PIG. RESPONSCRICO DEL SETTORGE DI  SETTO  SETTO			,
•					
		A RIPORTARE			