



COMUNE DI NETTUNO

Provincia di ROMA



American Battle Monuments Commission
Overseas Operations
Garches, France

TITOLO:

RECUPERO E POTENZIAMENTO
DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA SANTA MARIA SUL
FOSSO DEI TINOZZI

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO B: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ELABORATO:

PSC-ES-001.2

SCALA:

DATA:

MARZO 2018

PROGETTISTI:
A.T.P.:

Ing. Claudio MACCARONI
Via Ponerico, 28 - 00048 Nettuno (RM)

dott. Paolo CACCAVALE
Via L. Pirandello, 19 - 00042 Anzio (RM)

geom. Giulio BERNARDI
Corso Italia, 15 - 00042 Anzio (RM)

DIRIGENTE AREA LL.PP. :

ing. Benedetto SAJEVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Jr. Stefano BERNICCHIA

REV.	DATA	Descrizione oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
A	MAR. 2018	EMISSIONE	M.C.	G.B.	P.C.

ALLEGATO "B"

Comune di Nettuno

Provincia di Roma

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA S.MARIA
SUL FOSSO DEI TINOZZI

COMMITTENTE: Comune di Nettuno.

CANTIERE: Fosso dei Tinozzi - Attraversamento Via Santa Maria, Nettuno (Roma)

Nettuno, 13/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Bernardi Giulio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto Bernicchia Stefano)

Geometra Bernardi Giulio

Corso Italia
00042 Anzio (Roma)
Tel.: 3385215488 - Fax: .
E-Mail: .

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.01.130.00 1a	<p>Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese.</p> <p>Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1]</p> <p>Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Delimitazioni [mesi: 1]</p>		25,00			25,00		
			50,00			50,00		
	SOMMANO cad*mesi					75,00	73,85	5'538,75
2 01.04.060.00 1a	<p>Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiEDE di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese.</p> <p>Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della viabilità di cantiere-Viabilità secondaria - protezioni [mesi: 1] *(par.ug.=(6,00)*1)</p>	6,00				6,00		
	SOMMANO ml/mese					6,00	8,09	48,54
3 04.14.060.00 1a	<p>Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.</p> <p>Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della viabilità di cantiere-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1)</p>	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	4,97	19,88
4 04.13.160.00 1a	<p>Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale.</p> <p>Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della viabilità di cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*1)</p>	2,00				2,00		
	SOMMANO cad.*sem.					2,00	2,52	5,04
5 05.15.100.00 1	<p>Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.</p> <p>Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-ScalE [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)</p>	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	7,68	15,36
6 02.10.060.00 1a	<p>Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.</p> <p>Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)</p>	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	26,45	52,90
	A RIPORTARE							5'680,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'680,47
7 02.10.020.00 1a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm ² . Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO ml					2,00	10,58	21,16
8 02.10.160.00 1	Lampada fissa antideflagrante, fino a 32W; fornita e posta in opera. Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	263,63	263,63
9 02.10.340.00 1	Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile. Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Lampada portatile [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1)	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	51,33	205,32
10 03.11.140.00 1	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica. Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	550,73	550,73
11 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Baraccamenti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	116,74	116,74
12 06.23.001.00 1a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiè e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Parapetto [mesi: 1] Rimozione asfalto e scavo-Scavo a sezione ristretta- Parapetto [mesi: 1]	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO ml/mese	1,00	20,00			20,00		
						40,00	4,47	178,80
13 01.02.220.00 1	Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m. Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Delimitazioni		50,00			50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	13,20	660,00
14	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie							
	A RIPORTARE							7'676,85

