



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AREA VI – LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE. LOTTO II - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE.

Approvato con Delibera di Giunta
Comunale n°..... del
IL SINDACO IL SEGRETARIO

Progettista Geom. Adelfio Novelli	Responsabile del Procedimento Geom. Nicola De Bonis	Dirigente Area VI – Lavori Pubblici Dott. Ing. Marco Simoncini
Timbro e firma:	Timbro e firma: Verbale verifica del / /	Timbro e firma:

ELABORATO N°

9

Stima Costi Sicurezza

ALLEGATO "C"

Comune di Guidonia Montecelio
Provincia di Rm

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE. LOTTO II - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE.
COMMITTENTE: Comune di Guidonia Montecelio.
CANTIERE: Guidonia Montecelio, Guidonia Montecelio (Rm)

Guidonia Montecelio, 22/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Funzionario Tecnico - Area VI - LL.PP. Novelli Adelfio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Area VI - Lavori Pubblici Simoncini Marco)

Funzionario Tecnico - Area VI - LL.PP. Novelli Adelfio

Via Longarina, n°1
00012 Guidonia Montecelio (Rm)
Tel.: 0774/301374 - Fax: 0774/301326
E-Mail: anovelli@guidonia.org

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.02.040.00 1a	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Delimitazioni [mesi: 1]	6,00	10,23			61,38		
		6,00	10,00			60,00		
		6,00	10,00			60,00		
	SOMMANO ml/mese					181,38	1,94	351,88
2 02.10.180.00 1	Lantern segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Lantern segnaletica fissa [mesi: 1] STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Lantern segnaletica fissa [mesi: 1] STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Lantern segnaletica fissa [mesi: 1]	1,00			5,000	5,00		
		1,00			5,000	5,00		
		1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad.*mesi					15,00	0,94	14,10
3 04.14.220.00 1a	Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile. STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali [mesi: 1]	6,00			2,000	12,00		
		6,00			2,000	12,00		
		6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO cad.*mesi					36,00	4,41	158,76
4 04.14.060.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali [mesi: 1]	6,00			8,000	48,00		
		6,00			10,000	60,00		
		6,00			4,000	24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					132,00	4,40	580,80
5 04.14.080.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali [mesi: 1]					6,00		
						6,00		
						6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					18,00	4,96	89,28
	A R I P O R T A R E							1'194,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194,82
6 04.14.160.00 1a	<p>Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile.</p> <p>STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Formazione di rilevato stradale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Posa di barriere protettive in c.a.-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Taglio di asfalto di carreggiata stradale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>SOMMANO cad.*mesi 96,00</p>						4,96	476,16
7 04.14.001.00 1a	<p>Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.</p> <p>STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Formazione di rilevato stradale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Posa di barriere protettive in c.a.-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Taglio di asfalto di carreggiata stradale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>SOMMANO cad.*mesi 96,00</p>						5,64	541,44
8 04.14.020.00 1a	<p>Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 90, altezza palo cm 150; costo mensile.</p> <p>STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Formazione di rilevato stradale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Posa di barriere protettive in c.a.-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>STRADE-Taglio di asfalto di carreggiata stradale-Segnali [mesi: 1] 12,00</p> <p>SOMMANO cad.*mesi 96,00</p>						6,45	619,20
9 04.13.140.00 1a	<p>Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale.</p> <p>STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Cartelli [mesi: 6] 4,75</p> <p>STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Cartelli [mesi: 6] 1,00</p> <p>STRADE-Formazione di rilevato stradale-Cartelli [mesi: 6] 1,00</p> <p>STRADE-Posa di barriere protettive in c.a.-Cartelli [mesi: 6] 1,00</p>							
	A R I P O R T A R E					7,75		2'831,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,75		2'831,62
	STRADE-Posa di segnali stradali-Cartelli [mesi: 6] STRADE-Realizzazione di marciapiedi-Cartelli [mesi: 6] STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Cartelli [mesi: 6] STRADE-Taglio di asfalto di carreggiata stradale-Cartelli [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					1,00 1,00 1,00 1,00 11,75	2,07	24,32
10 04.13.160.00 1a	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale. STRADE-Asportazione di strato di usura e collegamento-Cartelli [mesi: 6] STRADE-Formazione di manto di usura e collegamento-Cartelli [mesi: 6] STRADE-Realizzazione di segnaletica orizzontale-Cartelli [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					1,00 1,00 1,00 3,00	0,62	1,86
11 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cad.	4,00			1,000	4,00 4,00	9,24	36,96
12 01.07.290.00 1	Barella pieghevole in alluminio; costo al giorno. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO al giorno					12,00 12,00	0,43	5,16
13 01.07.220.00 1	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi SOMMANO cad.	6,00			1,000	6,00 6,00	50,49	302,94
14 01.07.280.00 1	Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose. Contenuto: 1 tuta in Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore d'emergenza Poliblitiz , 1 paio occhiale a mascherina ,1 flacone lavaocchi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze pericolose SOMMANO cad.	6,00			1,000	6,00 6,00	107,71	646,26
15 01.07.040.00 1	Rintracciabilità e disponibilità all'intervento entro 30 minuti di un medico competente. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Assistenza sanitaria SOMMANO giorno					6,00 6,00	30,60	183,60
16 07.31.001.00 1	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia -							
	A R I P O R T A R E							4'032,72

[illegible]