Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore							
	v terme di traiano	3500,00			7,000	24´500,00		
	v acquedotto romano	1050,00			7,000	7´350,00		
	v berlinguer	1000,00			5,000	5´000,00		
	v don milani	1000,00			7,000	7´000,00		
	v nuova s. liborio	1000,00			7,000	7´000,00		
	v b. claudia	1000,00			7,000	7´000,00		
	v sacchetti	800,00			7,000	5´600,00		
	v flores	4000,00			7,000	28´000,00		
	v aurelia nord	4000,00			7,000	28´000,00		
	v filzi	682,50			5,000	3´412,50		
	v namaziano	945,00			5,000	4´725,00		
	v matteini	990,00			5,000	4´950,00		
	v traiana	800,00			7,000	5´600,00		
	l.go plebiscito	500,00			5,000	2´500,00		
	v matteotti	1500,00			5,000	7´500,00		
	v europa	800,00			5,000	4´000,00		
	v d'azeglio	2430,00			5,000	12´150,00		
	v izzi	1000,00			7,000	7´000,00		
	SOMMANO m²/cm					171´287,50	1,10	188´416,25
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche							
	v terme di traiano *(H/peso=,07*2)	3500,00			0,140	490,00		
	v acquedotto romano *(H/peso=,07*2)	1050,00			0,140	147,00		
	v berlinguer *(H/peso=,05*2)	1000,00			0,100	100,00		
	v don milani *(H/peso=,07*2)	1000,00			0,140	140,00		
	v nuova s. liborio *(H/peso=,07*2)	1000,00			0,140	140,00		
	v b. claudia *(H/peso=,07*2)	1000,00			0,140	140,00		
	v sacchetti *(H/peso=,07*2)	800,00			0,140	112,00		
	v flores *(H/peso=,07*2)	4000,00			0,140	560,00		
	v aurelia nord *(H/peso=,07*2)	4000,00			0,140	560,00		
	v filzi *(H/peso=,05*2)	682,50			0,100	68,25		
	v namaziano *(H/peso=,05*2)	945,00			0,100	94,50		
	v matteini *(H/peso=,05*2)	990,00			0,100	99,00		
	v traiana *(H/peso=,07*2)	800,00			0,140	112,00		
	l.go plebiscito *(H/peso=,05*2)	500,00			0,100	50,00		
	v matteotti *(H/peso=,05*2)	1500,00			0,100	150,00		
	v europa *(H/peso=,05*2)	800,00			0,100	80,00		
	v d'azeglio *(H/peso=,05*2)	2430,00			0,100	243,00		
	v izzi *(H/peso=,07*2)	1000,00			0,140	140,00		
	SOMMANO ton					3´425,75	8,42	28´844,81
3 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade							
						3´425,75		
	SOMMANO ton					3´425,75	13,00	44´534,75
4 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno							
	A RIPORTARE							261´795,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261´795,81
	spessore di 3 cm: con bitume tradizionale							
	v terme di traiano					3´500,00		
	v acquedotto romano					1´050,00		
	v berlinguer					1´000,00		
	v don milani					1´000,00		
	v nuova s. liborio					1´000,00		
	v b. claudia					1´000,00		
	v sacchetti					800,00		
	v flores					4´000,00		
	v aurelia nord					4´000,00		
	v filzi					682,50		
	v namaziano					945,00		
	v matteini					990,00		
	v traiana					800,00		
	l.go plebiscito					500,00		
	v matteotti					1´500,00		
	v europa					800,00		
	v d'azeglio					2´430,00		
	v izzi					1´000,00		
	SOMMANO m²					26´997,50	6,24	168´464,40
5 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale							
	v terme di traiano	3500,00			0,040	140,00		
	v acquedotto romano	1050,00			0,040	42,00		
	v berlinguer	1000,00			0,020	20,00		
	v don milani	1000,00			0,040	40,00		
	v nuova s. liborio	1000,00			0,040	40,00		
	v b. claudia	1000,00			0,040	40,00		
	v sacchetti	800,00			0,040	32,00		
	v flores	4000,00			0,040	160,00		
	v aurelia nord	4000,00			0,040	160,00		
	v filzi	682,50			0,020	13,65		
	v namaziano	945,00			0,020	18,90		
	v matteini	990,00			0,020	19,80		
	v traiana	800,00			0,040	32,00		
	l.go plebiscito	500,00			0,020	10,00		
	v matteotti	1500,00			0,020	30,00		
	v europa	800,00			0,020	16,00		
	v d'azeglio	2430,00			0,020	48,60		
	v izzi	1000,00			0,040	40,00		
	ricariche per necessità varie					50,00		
	SOMMANO m³					952,95	153,00	145´801,35
6 np01	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari, per uno spessore medio di ... to e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eclusa la sola fornitura della calce.							
	v terme di traiano - 75% superficie totale	3500,00			0,750	2´625,00		
	v acquedotto romano	1050,00			0,750	787,50		
	v sacchetti	800,00			0,750	600,00		
	v flores	4000,00			0,750	3´000,00		
	v matteotti	1500,00			0,750	1´125,00		
	v europa	800,00			0,750	600,00		
	v izzi	1000,00			0,750	750,00		
	SOMMANO m2					9´487,50	9,60	91´080,00
7 np02	Fornitura in cantiere di ossido di calcio micronizzato,in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e							
	A R I P O R T A R E							667´141,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							667´141,56
	magistero per dare la fornitura continua in cantiere.							
	v terme di traiano - incidenza 15 kg/mq *(H/peso=,75*,15)	3500,00			0,113	395,50		
	v acquedotto romano *(H/peso=,75*,15)	1050,00			0,113	118,65		
	v sacchetti *(H/peso=,75*,15)	800,00			0,113	90,40		
	v flores *(H/peso=,75*,15)	4000,00			0,113	452,00		
	v matteotti *(H/peso=,75*,15)	1500,00			0,113	169,50		
	v europa *(H/peso=,75*,15)	800,00			0,113	90,40		
	v izzi *(H/peso=,75*,15)	1000,00			0,113	113,00		
	SOMMANO q.le					1´429,45	6,69	9´563,02
8 np03	Posizionamento a quota stradale di griglie e chiuisini di servizio acquedotti e fognature, consistente in: rimozione del telaio eseguita con martello demolitore, muratura con matto ... orrente a dare il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale e le opere di protezione a norma di legge					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	121,86	2´437,20
9 np04	Intervento di messa in sicurezza e livellamento dei marciapiedi per aree di intervento fino a 10 mq, (per superfici maggiori a 10 mq si provvederà a computazione a misura di tutte ... cessaria alla delimitazione delle aree di intervento per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e la pulizia del cantiere.					200,00		
	SOMMANO m2					200,00	50,00	10´000,00
10 np05	Ripristino dei chiusini dim 80 x 80 ammalorati consistente in: taglio della pavimentazione in asfalto; fresatura della pavimentazione in asfalto fino a minimo cm 5; scavo a mano ... e il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale di cantiere e le opere di protezione a norma di legge.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	500,00	10´000,00
11 B02.05.001.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... isso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto)					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	187,26	1´872,60
12 B02.05.005	Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico					500,00		
	SOMMANO kg					500,00	3,60	1´800,00
13 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto							
	marciapiedi		150,00	1,500	0,300	67,50		
	sprofondamenti	10,00	2,00	2,000	1,000	40,00		
	A RIPORTARE					107,50		702´814,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,50		702´814,38
	SOMMANO m³					107,50	28,74	3´089,55
14 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili							
		67,50			1,800	121,50		
		40,00			1,800	72,00		
	SOMMANO ton					193,50	9,00	1´741,50
15 B01.03.003.c	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... on legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria per riempimento bonifiche					40,00		
	SOMMANO m³					40,00	37,44	1´497,60
16 A06.01.001.01.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²							
			150,00	1,500	0,100	22,50		
	SOMMANO m³					22,50	114,12	2´567,70
17 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm							
			150,00	1,500	2,220	499,50		
	SOMMANO kg					499,50	1,43	714,29
18 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm							
			150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	31,07	4´660,50
19 B01.05.033.a.01	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio							
			150,00	1,500		225,00		
	SOMMANO m²					225,00	31,30	7´042,50
20 B01.01.011.b	Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l'onere della discarica: con canaljet							
						40,00		
	SOMMANO cad					40,00	99,95	3´998,00
	A R I P O R T A R E							728´126,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							728´126,02
21 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione					1´000,00		
	SOMMANO m²					1´000,00	5,58	5´580,00
22 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo					1´000,00		
	SOMMANO m²					1´000,00	5,22	5´220,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							738´926,02
	T O T A L E euro							738´926,02
	A R I P O R T A R E							