Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore v aurelia sud v castronovo v vittoria v baccelli v bramante v annovazzi v bruzzesi v buonarroti v montanucci v galilei v fusco v lepanto v morandi v adige v lazio v s gordiano v tiro a segno  SOMMANO m²/cm	875,00 2300,00 3000,00 400,00 4100,00 3040,00 480,00 4560,00 960,00 1800,00 520,00 2160,00 5310,00 3000,00 2000,00			5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000 5,000 5,000 5,000 7,000 7,000 7,000	4′375,00 11′500,00 15′000,00 2′000,00 20′500,00 15′200,00 8′000,00 2′400,00 5′600,00 9′000,00 2′600,00 10′800,00 21′000,00 14′000,00	1,10	237′451,50
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche v aurelia sud *(H/peso=,05*2) v castronovo *(H/peso=,05*2) v vittoria *(H/peso=,05*2) v baccelli *(H/peso=,05*2) v bramante *(H/peso=,05*2) v bramante *(H/peso=,05*2) v brazzesi *(H/peso=,05*2) v buonarroti *(H/peso=,05*2) v montanucci *(H/peso=,05*2) v montanucci *(H/peso=,07*2) v galilei *(H/peso=,07*2) v lepanto *(H/peso=,05*2) v dige *(H/peso=,05*2) v adige *(H/peso=,05*2) v lazio *(H/peso=,07*2) v s gordiano *(H/peso=,07*2) v tiro a segno *(H/peso=,07*2)	875,00 2300,00 3000,00 400,00 4100,00 1600,00 480,00 960,00 800,00 1800,00 520,00 2160,00 5310,00 3000,00 2000,00			0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,140 0,100 0,100 0,100 0,140 0,140	87,50 230,00 300,00 410,00 304,00 160,00 48,00 638,40 96,00 112,00 180,00 52,00 216,00 743,40 420,00 280,00		
3 A03.03.007.f	SOMMANO ton  Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di					4′317,30	8,42	36′351,67
	materiale di risulta proveniente da demolizioni ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade					4′317,30		
	SOMMANO ton					4′317,30	13,00	56′124,90
4 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale							
	v aurelia sud					875,00		
	A RIPORTARE					875,00		329′928,07

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					875,00		329′928,07
	v castronovo v vittoria v baccelli v bramante v annovazzi v bruzzesi v buonarroti v montanucci v galilei v fusco v lepanto v morandi v adige v lazio v s gordiano v tiro a segno					2′300,00 3′000,00 400,00 4′100,00 3′040,00 1′600,00 480,00 960,00 800,00 1′800,00 2′160,00 3′000,00 2′000,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					36′905,00	6,24	230′287,20
5 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale v montanucci v fusco v lazio v s gordiano v tiro a segno				0,040 0,040 0,040 0,040 0,040	182,40 32,00 212,40 120,00 80,00		
	SOMMANO m³					626,80	153,00	95′900,40
6 np01	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari, per uno spessore medio di to e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eclusa la sola fornitura della calce. v lazio - su 50% sup v s gordiano				0,500 0,500	2′655,00 1′500,00		
	SOMMANO m2					4′155,00	9,60	39′888,00
7 np02	Fornitura in cantiere di ossido di calcio micronizzato,in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere. v lazio - incid 15 kg/mq v s gordiano  SOMMANO q.le	5310,00 3000,00			0,150 0,150	796,50 450,00 1′246,50	6,69	8′339,09
8 np03	Posizionamento a quota stradale di griglie e chiuisini di servizio acquedotti e fognature, consistente in: rimozione del telaio eseguita con martello demolitore, muratura con matto orrente a dare il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale e le opere di protezione a norma di legge					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	121,86	2′437,20
9 np04	Intervento di messa in sicurezza e livellamento dei marciapiedi per aree di intervento fino a 10 mq, (per superfici maggiori a 10 mq si provvederà a computazione a misura di tutte cessaria alla delimitazione delle aree di intervento per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e la pulizia del cantiere.							
	A RIPORTARE							706′779,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		• Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							706′779,96
	SOMMANO m2					100,00	50,00	5′000,00
10 np05	Ripristino dei chiusini dim 80 x 80 ammalorati consistente in: taglio della pavimentazione in asfalto; fresatura della pavimentazione in asfalto fino a minimo cm 5; scavo a mano e il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale di cantiere e le opere di protezione a norma di legge.					10.00		
	SOMMANO cadauno					10,00	500,00	5′000,00
11 B02.05.001.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la isso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto)					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	187,26	1′872,60
12 B02.05.005	Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Ga iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico					200.00		
	SOMMANO kg					300,00	3,60	1 7080,00
13 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto marciapiedi sprofondamenti  SOMMANO m³		50,00 2,00	1,500 2,000	0,300 1,000	22,50 20,00 42,50	28,74	1 ~221,45
14 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili				1,800	40,50		
	SOMMANO ton	20,00			1,800	36,00 76,50	9,00	688,50
15 B01.03.003.c	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A on legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria per riempimento bonifiche					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	37,44	748,80
16 A06.01.001.0 1.a	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl della pompa per il							
	A RIPORTARE							722′391,31

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							722′391,31
	getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²		50,00	1,500	0,100	7,50		
	SOMMANO m	3				7,50	114,12	855,90
17 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm		50,00	1,500	2,220	166,50		
	SOMMANO kg	5	30,00	1,300	2,220	166,50	1,43	238,10
18 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm		50,00			50,00		
	SOMMANO m	Ļ	,			50,00	31,07	1′553,50
19 B01.05.033.a .01	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio							
			50,00	1,500		75,00		
	SOMMANO m	2				75,00	31,30	2′347,50
20 B01.01.011.b	Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l'onere della discarica: con canaljet					20,00		
	SOMMANO cae	I				20,00	99,95	1′999,00
21 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superfici trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione					· ·	ŕ	
						500,00		
	SOMMANO m	2				500,00	5,58	2′790,00
22 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo	)						
						500,00		
	SOMMANO m	2				500,00	5,22	2′610,00
	Parziale LAVORI A MISURA eu	ro						734′785,31
	TOTALE euro	)						734′785,31
	A RIPORTARE							
	A KIFOKTAKE	,						