| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | COSTO Manodopera |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | |
| 1 A02.01.005.b | Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto<br>SOMMANO m³ | 107,50 | 28,74 | 3´089,55 | 1´235,82 |
| 2 A03.03.005.b | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche<br>SOMMANO ton | 3´425,75 | 8,42 | 28´844,81 | 11´537,93 |
| 3 A03.03.007.b | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili<br>SOMMANO ton | 193,50 | 9,00 | 1´741,50 | 0,00 |
| 4 A03.03.007.f | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade<br>SOMMANO ton | 3´425,75 | 13,00 | 44´534,75 | 0,00 |
| 5 A06.01.001.01.a | Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²<br>SOMMANO m³ | 22,50 | 114,12 | 2´567,70 | 1´027,08 |
| 6 A06.02.002 | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm<br>SOMMANO kg | 499,50 | 1,43 | 714,29 | 285,71 |
| 7 B01.01.001.a | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore<br>SOMMANO m²/cm | 171´287,50 | 1,10 | 188´416,25 | 75´366,50 |
| 8 B01.01.011.b | Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l'onere della discarica: con canaljet<br>SOMMANO cad | 40,00 | 99,95 | 3´998,00 | 1´599,20 |
| 9 B01.03.003.c | Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... on legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria<br>SOMMANO m³ | 40,00 | 37,44 | 1´497,60 | 599,04 |
| 10 B01.05.011.a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale<br>SOMMANO m³ | 952,95 | 153,00 | 145´801,35 | 58´320,54 |
| 11 B01.05.014.a | Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale<br>SOMMANO m² | 26´997,50 | 6,24 | 168´464,40 | 67´385,76 |
| 12 B01.05.033.a.01 | Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio<br>SOMMANO m² | 225,00 | 31,30 | 7´042,50 | 2´817,00 |
| 13 | Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 596´712,70 | 220´174,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | COSTO Manodopera |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 596´712,70 | 220´174,58 |
| B01.06.001.a | lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm<br>SOMMANO m | 150,00 | 31,07 | 4´660,50 | 1´864,20 |
| 14<br>B01.10.001 | Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione<br>SOMMANO m² | 1´000,00 | 5,58 | 5´580,00 | 2´232,00 |
| 15<br>B01.10.002 | Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo<br>SOMMANO m² | 1´000,00 | 5,22 | 5´220,00 | 2´088,00 |
| 16<br>B02.05.001.a | Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la ... isso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto)<br>SOMMANO cad | 10,00 | 187,26 | 1´872,60 | 749,04 |
| 17<br>B02.05.005 | Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Ga ... iposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico<br>SOMMANO kg | 500,00 | 3,60 | 1´800,00 | 720,00 |
| 18<br>np01 | Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari, per uno spessore medio di ... to e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, eclusa la sola fornitura della calce.<br>SOMMANO m2 | 9´487,50 | 9,60 | 91´080,00 | 36´432,00 |
| 19<br>np02 | Fornitura in cantiere di ossido di calcio micronizzato,in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere.<br>SOMMANO q.le | 1´429,45 | 6,69 | 9´563,02 | 3´825,21 |
| 20<br>np03 | Posizionamento a quota stradale di griglie e chiuisini di servizio acquedotti e fognature, consistente in: rimozione del telaio eseguita con martello demolitore, muratura con matto ... orrente a dare il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale e le opere di protezione a norma di legge<br>SOMMANO cad | 20,00 | 121,86 | 2´437,20 | 974,88 |
| 21<br>np04 | Intervento di messa in sicurezza e livellamento dei marciapiedi per aree di intervento fino a 10 mq, (per superfici maggiori a 10 mq si provvederà a computazione a misura di tutte ... cessaria alla delimitazione delle aree di intervento per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e la pulizia del cantiere.<br>SOMMANO m2 | 200,00 | 50,00 | 10´000,00 | 4´000,00 |
| 22<br>np05 | Ripristino dei chiusini dim 80 x 80 ammalorati consistente in:<br>taglio della pavimentazione in asfalto;<br>fresatura della pavimentazione in asfalto fino a minimo cm 5;<br>scavo a mano ... e il lavoro completo e finito, inclusa la segnaletica stradale di cantiere e le opere di protezione a norma di legge.<br>SOMMANO cadauno | 20,00 | 500,00 | 10´000,00 | 4´000,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | 738´926,02 | 277´059,91 |
| | **T O T A L E euro** | | | 738´926,02 | 277´059,91 |
| | A R I P O R T A R E | | | | |