Città metropolitana di Roma Capitale

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera sede

dal km 10+590 *(incrocio con SP Via dei Laghi)*
al km 11+580 *(incrocio con Via Torre MesserPaoli*

SS.PP. 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica

Lavori analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii

PROGETTO ESECUTIVO

Codice elaborato : RE.SIC.AGG.1	Titolo elaborato : STIMA ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI AGGIUNTIVI
Scala:	Data: Maggio 2022

PROGETTISTA:
Ing. Luca Federici

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Giovanni Tozzi

Rif. Dis.	Data	Revisione	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:
	Maggio 2022	A		B. D'Alessandro	L. Federici	L. Federici
	Agosto 2022	B	Aggiornamento prezziario	B. D'Alessandro	L. Federici	L. Federici

Visto del Committente:

Città metropolitana di Roma Capitale
Dip. II - Servizio 3 ^ Viabilità Zona Sud

COMPUTO METRICO

Costo Sicurezza - Compresa Sicurezza Covid

OGGETTO:

SP 77/b Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera sede
dal km 10+590 *(incrocio con SP Via dei Laghi)*
al km 11+580 *(incrocio con Via Torre MesserPaoli)*

SS.PP. 11/b Via di Salè e **85/b Via Grotte Maria**
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.

Lavori Analoghi
ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CUP: F97H18002000001

COMMITTENTE:

Città metropolitana di Roma Capitale

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SICUREZZA (SpCat 1)							
	Sicurezza LAVORI (Cat 1)							
1 s.1.01.1.16.a	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. durata un anno. nolo per un ogni mese o frazione.	2,00			60,00	120,00		
	SOMMANO cad					120,00	1,50	180,00
2 s.1.01.2.22.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... ento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.	2,00			2,00	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	295,92	1´183,68
3 s.1.04.2.01.b	cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d'uso per mese o frazione. Lato 60 cm, rifrangenza classe ii.	2,00			18,00	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	3,86	138,96
4 s.1.04.2.02.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d'uso per mese o frazione. diametro 60 cm, rifrangenza classe ii.	2,00			18,00	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	4,38	157,68
5 s.1.04.2.04.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig. ii 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... re), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. costo d'uso per mese o frazione. dimensioni 90x250 cm.	2,00			18,00	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	17,30	622,80
6 s.1.04.2.11.b	cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). costo d'uso per mese o frazione. Pesante ... le, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo. costo d'uso per mese o frazione.	2,00			35,00	70,00		
	SOMMANO cad					70,00	2,25	157,50
7 s.1.04.2.13.a	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. nolo per un mese o frazione.	2,00			3,00	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	50,89	305,34
	A RIPORTARE							2´745,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´745,96
8 s.1.04.2.13.b	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione.	2,00			4,00	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	89,42	715,36
9 s.1.04.2.13.c	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.	2,00			35,00	70,00		
	SOMMANO giorno					70,00	23,10	1´617,00
10 s.1.04.2.19.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 396). costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.				5,00	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,58	2,90
11 s.1.05.12	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.					7,00		
	SOMMANO pro capite					7,00	203,26	1´422,82
12 s.1.01.1.05.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	2,00	200,00	2,00		800,00		
	SOMMANO mq					800,00	5,31	4´248,00
	Sicurezza COVID (Cat 2)							
13 [illegible]	Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permea ... i n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d arte				300,00	300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00	0,50	150,00
14 037_NPS3	Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con lattice 100% naturale di elevata qualità, ideali per svariati settori, anche medicale come da norma EN 455, con ... i n.4 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte				521,00	521,00		
	SOMMANO cadauno					521,00	0,20	104,20
	A R I P O R T A R E							11´006,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´006,24
15 039_NPS5	Fornitura di D.P.I. costituito da soluzione idroalcolica per igienizzazione mani In boccette ricaricabili di capacità 150 ml Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte				350,00	350,00		
	SOMMANO cadauno					350,00	5,00	1´750,00
16 041_NPS7	Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da po ... to a settimana per ogni locale wc presente sul cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte				20,00	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	50,00	1´000,00
17 047_NPS13	Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale informativo sui rischi e procedure di lavoro per anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizio ... tori Computato a corpo per l'intera durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte				8,00	8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	150,00	1´200,00
18 s.1.04.2.02.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d'uso per mese o frazione. diametro 60 cm, rifrangenza classe ii.	2,00			5,00	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,38	43,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15´000,00
	T O T A L E euro							15´000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	SICUREZZA	15´000,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	15´000,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Sicurezza LAVORI	10´752,00
002	Sicurezza COVID	4´248,00
	Totale CATEGORIE euro	15´000,00

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	