

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA COLLE OPPIO

**COMMITTENTE:** Comune di Nettuno

Data, 11/07/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
1 N.P.04	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>  <b>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di qualsiasi "residui" mobili di ogni natura con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per: -carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;-trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;-trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. Stimati 500 mq	1,00	500,00			500,00		
	SOMMANO m2/cm					500,00	0,42	210,00
2 N.P.1	rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa, o in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte: sulla carreggiata stradale bitumata - VOCE W/9-10 COME DA PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2012 <b>POZZETTI E CHIUSINI</b>					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	159,90	2'718,30
3 N.P. 03	<b>MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI</b> Fornitura spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante da prog. 0.00 a prog. 498	1,00	498,00	6,000		2'988,00		
	SOMMANO m2					2'988,00	0,71	2'121,48
4 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce N.P. 03 <b>MAGGIORE QUANTITA' A COMPENSAZIONE</b>					2'988,00 700,00		
	SOMMANO m²					3'688,00	6,24	23'013,12
5 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli quantità voce N.P. 04	500,00		0,010	2,000	10,00		
	SOMMANO ton					10,00	7,09	70,90
	<b>A R I P O R T A R E</b>							28'133,80

