

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA POGGIO CATINO

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

Data, 11/07/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore CARREGGIATA STRADALE da prog. 0.00 a prog. 346	1,00	346,00	7,500	1,000	2'595,00		
	SOMMANO m²/cm					2'595,00	1,10	2'854,50
2 N.P.1	rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa, o in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte: sulla carreggiata stradale bitumata - VOCE W/9-10 COME DA PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2012 POZZETTI E CHIUSINI					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	159,90	3'677,70
3 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi quantità art. B.01.01.a	1,00	346,00	7,500	1,000	2'595,00		
	SOMMANO m²					2'595,00	1,01	2'620,95
4 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce B1.05.3					2'595,00		
	SOMMANO m²					2'595,00	6,24	16'192,80
5 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di scarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli materiale fresato spessore 1 cm	2595,00		0,010	2,000	51,90		
	SOMMANO ton					51,90	7,09	367,97
6 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade quantità parziale voce A3.03.5.c					51,90		
	SOMMANO ton					51,90	13,00	674,70
7	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico							
	A R I P O R T A R E							26'388,62

