



**CITTA'
METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE**

*Dipartimento III - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica"
Servizio 1 "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia
scolastica zona sud"*

Oggetto: IPSCT COLONNA GATTI via Filibek Anzio

**Lavori per la realizzazione ed integrazione dei servizi igienici sanitari
e tecnologici, URGENTI per L'adeguamento DM 238/89 ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ed
adeguamento al D.Lgs 81/08**

CIA ES 15 00 23 CIG _____ CUP F84H1500103003

GRUPPO DI LAVORO

Il Progettista
Geom. Alfredo LUCCIOLA

Supporto progettazione in OG2
Arch. Franco MARATEO

Il CSP
Ing. Fausto CECCHINI

Responsabile del Procedimento
Geom. Fabio TORRICE

Ufficio di supporto al RUP
Ottavio Dott. DE MICO
Giorgia Dott.ssa SANETTI
Sig.na Elisabetta MAZZA
Sig. Daniela GRASSI

Il Dirigente del Servizio
Arch. Angel Maria MARI



PROGETTO ESECUTIVO

**Stima Analitica del costo
della Sicurezza**

Scala

Data

File

TAV.

9

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione per mesi 3 (lung.=9,00+6,00)	3,00	15,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	13,10	589,50
2 S01.01.001.0 5.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione per mesi 3 (lung.=9,00+6,00)		15,00			15,00		
	SOMMANO m²					15,00	5,31	79,65
3 S01.01.001.0 5.b	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo per mesi 3 (lung.=9,00+6,00)	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m²					30,00	0,34	10,20
4 S01.01.002.4 0	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di m³ 6. Nolo per un mese o frazione.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,47	211,41
5 S01.01.004.0 1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,01	84,03
6 S01.01.004.0 1.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	9,89	59,34
7 S01.01.005.0 1.a	Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo materiale.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,09	12,27
	A RIPORTARE							1'046,40

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: [COMPUTO SICUREZZA.dcf (C:\Lavoro\010-COLONNA GATTI Via Filibeck Anzio\Prog. BAGNI 06-18\ v.1/9]

