

SP SANTA SEVERA TOLFA
SP SACROFANO CASSIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ONERI DI SICUREZZA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	Descrizione	U.M.	P.U.	Qty	Importo
S01,04,002,19b	Coni in gomma				
	Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono, il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.				
	Cono altezza 50 cm				
	coni			200,00	
	Sommano	cad	0,58 €	200,00	116,00 €
S 1.04.2.13.a	Coppia di semafori - Nolo per mese o frazione				
	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.				
	Nolo per mese o frazione				
	SP Sacrofano Cassia			1,00	
	Sommano	cad	50,89 €	1,00	50,89 €
S 1.04.2.13.b	Coppia di semafori - Posa e rimozione				
	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.				
	Posa e rimozione				
	SP Sacrofano Cassia - tratto 1			1,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 2			1,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 3			1,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 4			1,00	
	Sommano	cad	89,42 €	4,00	357,68 €
S 1.04.2.13.c	Coppia di semafori - Costo esercizio				
	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo.				
	costop di esercizio				
	SP Sacrofano Cassia			30,00	
	Sommano	giorno	23,10 €	30,00	693,00 €
S 1.04.2.4.a	Presegnale di cantiere mobile				
	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o frazione				
	Dimensioni 90x250 cm				
	SP Sacrofano Cassia - tratto 1			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 2			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 3			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 4			2,00	
	SP Santa Severa Tolfa - cartellonistica di avviso e deviazione			6,00	
	Sommano	cad	17,30 €	14,00	242,20 €
S 1.04.2.1.b	Cartello di forma triangolare				

	Descrizione	U.M.	P.U.	Qty	Importo
	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:				
	lato 60 cm				
	SP Sacrofano Cassia - tratto 1			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 2			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 3			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 4			2,00	
	<i>Sommano</i>	<i>cad</i>	<i>3,14 €</i>	<i>8,00</i>	<i>25,12 €</i>
S 1.04.2.2.b	Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione:				
	diametro 60 cm				
	SP Sacrofano Cassia - tratto 1			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 2			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 3			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 4			2,00	
	<i>Sommano</i>	<i>cad</i>	<i>4,38 €</i>	<i>8,00</i>	<i>35,04 €</i>
S 1.04.2.11.b	Cavalletti Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo				
	SP Sacrofano Cassia - tratto 1			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 2			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 3			2,00	
	SP Sacrofano Cassia - tratto 4			2,00	
	<i>Sommano</i>	<i>cad</i>	<i>2,25 €</i>	<i>8,00</i>	<i>18,00 €</i>
S,1,01,1,4	Recinzione di cantiere in rete e basamento cls Recinzione di cantiere in pannelli di rete metallica e basamento cls compreso trasporto montaggio e smontaggio Per ogni mese di lavoro SP Santa Severa Tolfa - chiusura lato monte SP Santa Severa Tolfa - chiusura lato valle			14,00 14,00	
	<i>Sommano</i>	<i>ml</i>	<i>13,10 €</i>	<i>28,00</i>	<i>366,80 €</i>
S 1.01.2.22.a	Bagno chimico Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.				
	SP Sacrofano Cassia			1,00	
	SP Santa Severa Tolfa			1,00	
	<i>Sommano</i>	<i>cad</i>	<i>296,00 €</i>	<i>2,00</i>	<i>592,00 €</i>
S,1,05,12	Riunione di coordinamento Riunione di coordinamento tra l'impresa ed il CSE prima dell'inizio dell'attività lavorative e per ogni nuova singola fase di lavoro. Per ogni riunione Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte SP Sacrofano Cassia SP Santa Severa Tolfa			1,00 1,00	
	<i>Sommano</i>	<i>cad</i>	<i>203,26 €</i>	<i>2,00</i>	<i>406,52 €</i>
CS.04.05.001	Pacco di medicazione				

	Descrizione	U.M.	P.U.	Qty	Importo
	Pacco di medicazione secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro del contenuto; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.				
	Ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte				
	SP Sacrofano Cassia			1,00	
	SP Santa Severa Tolfa			1,00	
	<i>Sommano</i>	<i>cad</i>	<i>93,23 €</i>	<i>2,00</i>	<i>186,46 €</i>
Acer 001	Operaio comune - Moviere	ora	23,96 €	40,00	958,40 €
	Arrotondamento	corpo	1,89 €	1,00	1,89 €
TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA					4.050,00 €