

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** S.P. 87/b VELLETRI - NETTUNO Lavori di messa in sicurezza stradale e ripristino dei presidi idraulici

**COMMITTENTE:** Città Metropolitana Roma

Data, 20/05/2019

**IL TECNICO**  
Arch. Gabriella POLIDORO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 S01.04.002.1 9.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.					317,45		
	SOMMANO cad					317,45	0,58	184,12
2 S01.04.002.1 3.c	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie	2,00			20,000	40,00		
	SOMMANO giorno					40,00	23,10	924,00
3 S01.04.002.1 3.b	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Posa e rimozione	2,00			54,000	108,00		
	SOMMANO cad					108,00	89,42	9'657,36
4 S01.05.012	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.				8,000	8,00		
	SOMMANO pro capite					8,00	203,26	1'626,08
5 S01.01.002.1 7.a	Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete a ... a di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	486,76	1'947,04
6 S01.01.002.2 1.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione	2,00	2,00		2,000	8,00		
	SOMMANO m²					8,00	66,75	534,00
7 S01.01.001.1 0.a	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabil ... rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.	2,00			300,000	600,00		
	SOMMANO cad					600,00	2,91	1'746,00
8	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							16'618,60

