

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** ROCCA DI PAPA e altri – S.P. VIA DEI LAGHI – VIVARO – VIA LATINA – Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della pavimentazione stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici – S.P. TRAIANA SEGNI ROCCAMASSIMA - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della pavimentazione stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 0+405 al km. 13+460 – S.P. GAVIGNANESE - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della pavimentazione stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.

**COMMITTENTE:**

Data, 22/05/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 001	Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico, compresa la pulizia ... rizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. S.P.VIVARO dal km. 0+000 al km. 8+000 ( tratti) S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA dal km. 8+500 al confine Provincia Latina (tratti) S.P. GAVIGNANESE km. 4+000 al km 6+500		4350,00	8,000	4,000	139'200,00		
			3000,00	6,300	2,000	37'800,00		
			2500,00	6,500	3,000	48'750,00		
	<b>SOMMANO mqxcem</b>					<b>225'750,00</b>	<b>0,64</b>	<b>144'480,00</b>
2 002	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente dalla fresatur ... e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. S.P. VIVARO S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA S.P. GAVIGNANESE	2,30	4350,00		0,040	400,20		
		2,30	3000,00		0,020	138,00		
		2,30	2500,00		0,030	172,50		
	<b>SOMMANO t</b>					<b>710,70</b>	<b>3,80</b>	<b>2'700,66</b>
3 003	Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure. S.P. VIVARO S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA S.P. GAVIGNANESE		4350,00	8,000		34'800,00		
			3000,00	6,300		18'900,00		
			2500,00	6,500		16'250,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					<b>69'950,00</b>	<b>0,77</b>	<b>53'861,50</b>
4 005.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), provvisto di certificazione C ... ee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale. S.P. VIVARO S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA S.P. GAVIGNANESE		4350,00	8,000	0,010	348,00		
			3000,00	6,300	0,010	189,00		
			2500,00	6,500	0,010	162,50		
	<b>SOMMANO m3</b>					<b>699,50</b>	<b>144,45</b>	<b>101'042,77</b>
5 003	Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure. S.P. VIVARO S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA S.P. GAVIGNANESE		4350,00	8,000		34'800,00		
			3000,00	6,300		18'900,00		
			2500,00	6,500		16'250,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					<b>69'950,00</b>	<b>0,77</b>	<b>53'861,50</b>
6 006.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... tato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale S.P. VIVARO S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA S.P. GAVIGNANESE		4350,00	8,000		34'800,00		
			3000,00	6,300		18'900,00		
			2500,00	6,500		16'250,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>69'950,00</b>		<b>355'946,43</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69'950,00		355'946,43
7	SOMMANO m2					69'950,00	5,09	356'045,50
006.a.1	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 131 ... di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento, aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con bitume tradizionale. S.P. VIVARO		4350,00	8,000		34'800,00		
	SOMMANO m2xcm					34'800,00	1,70	59'160,00
8	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione S.P. VIVARO	2,00	2300,00		0,150	690,00		
B01.10.001		1,00	2300,00		0,120	276,00		
	S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA	2,00	7500,00		0,150	2'250,00		
		1,00	7500,00		0,120	900,00		
	S.P. GAVIGNANESE	2,00	2500,00		0,150	750,00		
		1,00	2500,00		0,120	300,00		
	SOMMANO m²					5'166,00	5,58	28'826,28
9	Segnale Circolare in lamiera in ferro diam. cm. 60					50,00		
H.02.007.a						50,00	32,53	1'626,50
	SOMMANO N					50,00		
10	Segnale Triangolare in lamiera in ferro - lato cm. 60					52,00		
H.02.001.a						52,00	25,84	1'343,68
	SOMMANO N							
11	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo S.P. VIVARO					500,00		
B01.10.002						250,00		
	S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA					500,00		
	S.P. GAVIGNANESE							
	SOMMANO m²					1'250,00	5,22	6'525,00
12	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni		250,00			250,00		
B01.04.005						250,00	10,33	2'582,50
	SOMMANO m							
13	Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al capitolato speciale d'appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe N/2 S.P. VIVARO		150,00			150,00		
B01.04.003.b			300,00			300,00		
	S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA		250,00			250,00		
	S.P. GAVIGNANESE							
	SOMMANO m					700,00	50,00	35'000,00
	A R I P O R T A R E							847'055,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							847'055,89
14 B01.04.004.a	Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe N/1 S.P. VIVARO S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA S.P. GAVIGNANESE		8,00 10,00 10,00			8,00 10,00 10,00		
	SOMMANO cad					28,00	121,00	3'388,00
15	sovrapprezzo per quantità barriere inferiori a ml. 1.000,00 30%					35'000,00		
	SOMMANO ml					35'000,00	0,30	10'500,00
16 SL.001.001.g	NOLI AUTOCARRO a cassone ribaltabile dalla portata a pieno carico di q.li 190 S.P. VIVARO S.P. GAVIGNANESE S.P. GAVIGNANESE	3,00 3,00 3,00			8,000 8,000 8,000	24,00 24,00 24,00		
	SOMMANO h					72,00	46,57	3'353,04
17 SL.001.030.a	NOLI PALA CARICATRICE compreso conducente, carburante ed ogni altro onere S.P. VIVARO S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA S.P. GAVIGNANESE	3,00 3,00 3,00			8,000 8,000 8,000	24,00 24,00 24,00		
	SOMMANO h					72,00	46,28	3'332,16
18 SL.001.001.i	NOLI AUTOCARRO - ATTREZZATO PER SPURGH E LAVAGGI CON SERBATOI DA 8 MC S.P. VIVARO S.P. GAVIGNANESE	1,00 1,00			8,000 8,000	8,00 8,00		
	SOMMANO h					16,00	51,32	821,12
19 SPA 230	Operai in economia da compensare con le tariffe ACER				144,000	144,00		
	SOMMANO h					144,00	29,60	4'262,40
20 SPA 234a	Compenso in ragione del 26,50% per il noleggio dei mezzi meccanici					7'506,32		
	SOMMANO %					7'506,32	26,50	1'989,17
21 SPA 234	Compenso del 26.50% alla prestazione degli Operai per Utili e spese generali dell'Impresa					4'262,40		
	SOMMANO %					4'262,40	26,50	1'129,54
22 C01.10.005.a	Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... e a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento, I^ F A S.P. SEGNI ROCCAMASSIMA					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		875'831,32

COMMITTENTE:

