

Città di Nettuno



Medaglia d'Oro al Merito Civile

# COMUNE DI NETTUNO

## UFFICIO PROGETTAZIONE E OO.PP.

"Sistemazione della copertura ed installazione di impianto fotovoltaico,  
Asilo nido comunale "Il germoglio"

### PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
SICUREZZA

PROGETTAZIONE :

OMNIA TRE SRL

DIRIGENTE OO.PP. :

ING. BENEDETTO SAJEVA

COD. TAVOLA

- - - - P E G E 0 0 C M 0 2

Rev.	Data	Note
0	13.09.2019	

SCALA

N° DOC

0 0 9



SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 S01.01.002.0 1.a 15/11/2017	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) BARACCAMENTI DI CANTIERE	1,00	6,00	2,400		14,40		
	SOMMANO m²					14,40	89,00	1'281,60
2 S01.01.002.0 1.b 15/11/2017	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). Vedi voce n° 1 [m² 14.40]					14,40		
	SOMMANO m²					14,40	3,30	47,52
3 S01.01.002.2 2.a 15/11/2017	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	296,00	296,00
4 NP.AR.002 09/09/2019	Scale a gabbia modulari  Realizzate con elementi modulari a lunghezze variabili a seconda delle quote di lavoro per le quali sono richieste. I diversi elementi modulari, predefiniti ... x6 Cerchi di protezione in alluminio diametro mm 600 Larghezza esterna dei montanti mm 560 Portata Kg 100					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'533,28	1'533,28
5 NP.AR.001 09/09/2019	Parapetti in alluminio per tetti Parapetti fissi di protezione su misura in alluminio, progettati per tetti e macchinari. Sistema di protezione modulare dei bordi estremamente le ... do UNI EN ISO 14122-3. Parapetto di 4 tipologie: • verticale • reclinato • con zavorra • fissato a lamiera grecata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'130,67	8'130,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'289,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							11'289,07
6 S01.01.002.2 2.b 15/11/2017	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 3 [cad 1.00]	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,00	130,00
7 S01.01.004.0 1.a 15/11/2017	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... uanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,01	56,02
8 S01.03.001.0 2 15/11/2017	Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,55	29,55
9 S01.04.001.0 2.a 15/11/2017	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm	10,00			3,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,10	3,00
10 S01.04.001.0 3.a 15/11/2017	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.	10,00			3,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,35	10,50
11 S01.05.012 15/11/2017	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.					3,00		
	SOMMANO pro capite					3,00	203,26	609,78
12 S01.01.001.0 4 15/11/2017	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione		30,00			30,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					30,00		12'127,92

