

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** ASILO NIDO IL GERMOGLIO: "proposta di intervento per il miglioramento della distribuzione degli spazi interni"

**COMMITTENTE:** Comune di Nettuno

Nettuno, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A CORPO</b>					
1 NP.AR.001	Parapetti in alluminio per tetti Parapetti fissi di protezione su misura in alluminio, progettati per tetti e macchinari. Sistema di protezione modulare dei bordi estremamente legg ... secondo UNI EN ISO 14122-3. Parapetto di 4 tipologie: • verticale • reclinato • con zavorra • fissato a lamiera grecata  SOMMANO a corpo	1,00	8'130,67	8'130,67	1'788,75	22,000
2 NP.AR.002	Scale a gabbia modulari  Realizzate con elementi modulari a lunghezze variabili a seconda delle quote di lavoro per le quali sono richieste. I diversi elementi modulari, predefinit ... 30x6 Cerchi di protezione in alluminio diametro mm 600 Larghezza esterna dei montanti mm 560 Portata Kg 100  SOMMANO a corpo	1,00	1'533,28	1'533,28	337,32	22,000
3 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione  SOMMANO m	30,00	13,10	393,00	86,46	22,000
4 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)  SOMMANO m²	14,40	89,00	1'281,60	281,95	22,000
5 S01.01.002.0 1.b	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).  SOMMANO m²	14,40	3,30	47,52	10,45	22,000
6 S01.01.002.2 2.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione  SOMMANO cad	1,00	296,00	296,00	65,12	22,000
7 S01.01.002.2 2.b	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione  SOMMANO cad	1,00	130,00	130,00	28,60	22,000
8 S01.01.004.0 1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... uanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale  SOMMANO cad	2,00	28,01	56,02	12,32	22,000
9 S01.03.001.0 2	Dispensore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.  SOMMANO cad	1,00	29,55	29,55	6,50	22,000
10 S01.04.001.0 2.a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/ 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm  SOMMANO cad	30,00	0,10	3,00	0,66	22,000
11 S01.04.001.0 3.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/ 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.  SOMMANO cad	30,00	0,35	10,50	2,31	22,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>			11'911,14	2'620,44	



[illegible]