COMUNE DI NETTUNO				
RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA DI VIALE GIACOMO MATTEOTTI – II LOTTO FUNZIONALE				
ANALISI PREZZO				
Art. di Elenco	016		Data:	21/03/2019

Descrizione della voce:

Cestino in acciaio

Cestino in acciaio inox, con apertura frontale tramite apposito sportello con chiusura di sicurezza, ancorato a terra con tasselli, anello reggisacco interno.
Dimensioni: alt. mm 850, largh. mm 380, prof. mm 380.
Tipo mod. Taras della NONSOLOARREDO srl.

A) Materiali

Descrizione:		u.m.	Costo unitario	Quantità	Costo	Totale parziale	inc %
Cestino in acciaio inox alt. mm 850, largh. mm 380, prof. mm 380.		cad	€ 900.00	1	€ 900.00	€ 900.00	
		Totale materiali:				€ 900.00	78

B) Mano d'opera

Per taglio, dritto e centinato, lucidatura, incisione lettere	u.m.	Costo unitario	Quantità	Costo	Totale parziale	inc %
Operaio specializzato	ora	€ 33.50	0.20	€ 6.70	€ 6.70	
Operaio qualificato	ora					
Operaio comune	ora	€ 28.22	0.20	€ 5.64	€ 5.64	
	Totale mano d'opera:				€ 12.34	1

C) Noli e trasporti

	Totale noli e trasporti:		€ 5.00	
	Totale generale (A+B+C)		€ 917.34	

D) Spese generali (15%)

	Totale spese generali		€ 137.60	
	Totale parziale (A+B+C+D)		€ 1054.94	

E) Utile dell'Impresa (10%)

	Totale utile Impresa		€ 105.49	
	Totale parziale (A+B+C+E)		€ 1160.43	
	Prezzo applicato		**€ 1160.43**	