COMUNE DI NETTUNO				
RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA DI VIALE GIACOMO MATTEOTTI – II LOTTO FUNZIONALE				
ANALISI PREZZO				
Art. di Elenco	015		Data:	21/03/2019

Descrizione della voce:

Panchina

Panchina in monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti di fiume Mincio, cemento Portland composito, classe 42.5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri ferro. Rivestimento in acrilico colore bianco. Lunghezza cm 200, peso Kg 400. Tipo mod. Andromeda della NONSOLOARREDO srl.

A) Materiali

Descrizione:		u.m.	Costo unitario	Quantità	Costo	Totale parziale	inc %
Panchina in cemento. Lungh. cm 200		cad	€ 780.00	1	€ 780.00	€ 780.00	
		Totale materiali:				€ 780.00	75

B) Mano d'opera

Per taglio, dritto e centinato, lucidatura, incisione lettere	u.m.	Costo unitario	Quantità	Costo	Totale parziale	inc %
Operaio specializzato	ora	€ 33.50	0.20	€ 6.70	€ 6.70	
Operaio qualificato	ora					
Operaio comune	ora	€ 28.22	0.20	€ 5.64	€ 5.64	
	Totale mano d'opera:				€ 12.34	1

C) Noli e trasporti

Autocarro con braccio	Totale noli e trasporti:		€ 25.00	
	Totale generale (A+B+C)		€ 817.34	

D) Spese generali (15%)

	Totale spese generali		€ 122.66	
	Totale parziale (A+B+C+D)		€ 939.94	

E) Utile dell'Impresa (10%)

	Totale utile Impresa		€ 93.99	
	Totale parziale (A+B+C+E)		€ 1033.93	
	Prezzo applicato		**€ 1033.93**	