

COMUNE DI NETTUNO

Provincia di Roma

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE DELLA CITTA' DI NETTUNO - 1°
LOTTO FUNZIONALE

COMMITTENTE: COMUNE DI NETTUNO

Data, 10/10/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 005	DECORAZIONI SOMMANO...		0,00			
2 A03.01.011.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano SOMMANO...	m ²	194,80			
3 A12.01.003.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana SOMMANO...	m ²	234,80			
4 A65002.dim	Revisione e restauro di paramento murario in mattoncini realizzati a mano comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 10% per ogni m ² di paramento, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e protezione con idrorepellente. SOMMANO...	m ^q	219,00			
5 AP.D001.00 7003.a	Restauro dei tratti della cornice cordonata sotto merli torre orologio e cornice base mensole piano 2; a basso livello di degrado; attraverso: - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore; - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc.; - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione di prodotto consolidante fino al rifiuto; - trattamento protettivo finale con idrorepellente. SOMMANO...	m	82,60			
6	Restauro dei tratti della cornice cordonata sotto merli torre orologio e cornice base mensole piano 2; ad					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
AP.D001.00 7003.b	elevato stato di degrado; attraverso: - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore; - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc.; - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione di prodotto consolidante fino al rifiuto; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox o vetroresina; - Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado; Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti. - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. integrazione prevista anche mediante restituzione da calco eseguita con controforma. - trattamento protettivo finale con idrorepellente.]	SOMMANO...	m	19,30		
7 AP.D002.00 7003	Consolidamento e restauro delle mensole di sostegno del cornicione attraverso: - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore; - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Rimozione di parti in pericolo di caduta, consolidamento di tutti gli elementi metallici e murari inidonei; - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox o vetroresina. - Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado; Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti. - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. Integrazione prevista anche mediante restituzione da calco eseguita con controforma. - trattamento protettivo finale con idrorepellente.]	SOMMANO...	m2	60,00		
8 AP.D003.00 7003.a	Restauro superfici decorate a rilievo, a basso degrado, attraverso: - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto a pennello e tramite iniezioni;					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 AP.D003.00 7003.b	<ul style="list-style-type: none"> - integrazione di piccole parti di decorazione con malta di calce idraulica; - trattamento protettivo finale con idrorepellente <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Restauro superfici decorate a rilievo, a elevato degrado, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto a pennello e tramite iniezioni; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera - trattamento protettivo finale con idrorepellente <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	150,98			
10 AP.D004.00 7003	<p>Restauro del bugnato di facciata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi e tramite connettori in acciaio inox o vetroresina; - Integrazione plastica di parti mancanti al fine di restituire unità di lettura all'opera - trattamento protettivo finale con idrorepellente. <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	94,12			
11 AP.D005.00 7003	<p>Restauro di superfici intonacate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione e applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: <p>per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq, da valutare al mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	37,75			
12 AP.D006.00 7003.a	<p>Restauro cornicione base parapetto copertura, parzialmente degradato, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida; - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox/vetroresina ove necessario in fibra a fiocco; - trattamento protettivo finale con idrorepellente. 	m2	40,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
13 AP.D006.00 7003.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> Restauro cornicione base parapetto copertura, fortemente degradato, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida; - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox/vetroresina ove necessario in fibra a fiocco; - Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado; Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti. - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. integrazione prevista anche mediante restituzione da calco eseguita con controforma. - trattamento protettivo finale con idrorepellente. <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	34,08			
14 AP.D007.00 8003	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> Ricostruzione degli angoli delle cornici attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - Puntellatura provvisoria di parti di cornice in pericolo di caduta, per sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi metallici inidonei; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox o vetroresina. - Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado; Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti; - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in malta a base di calce idraulica naturale NHL al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. integrazione prevista anche mediante restituzione da calco eseguita con controforma. - trattamento protettivo finale con idrorepellente <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	8,52			
15 AP.D008.00 7003.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> Restauro cornice interpiano, parzialmente degradata, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida; - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox/vetroresina ove necessario in fibra a fiocco; - integrazione di piccole superfici mancanti con malta di calce idraulica naturale; <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	14,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
16 AP.D008.00 7003.b	- trattamento protettivo finale con idrorepellente. SOMMANO... Restauro cornice interpiano, fortemente degradata, attraverso: - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida; - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox/vetroresina ove necessario in fibra a fiocco; - Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado; Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti. - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. integrazione prevista anche mediante restituzione da calco eseguita con controforma. - trattamento protettivo finale con idrorepellente.	m2	78,40			
17 AP.D009.00 7003	Ripristino della cornice a quadrotti, attraverso: - Rimozione di tutti gli elementi di cornice; - Livellamento del supporto murario finì alla planarità con la facciata; - realizzazione di nuova cornice della stessa dimensione e geometria di quella esistente ma realizzata in jesmonite AC100 su calchi; - Posa in opera della nuova cornice con idonei collanti compatibili con i supporti murario e jesmonite, e fissaggio con perni in acciaio inox o vetroresina; - stuccatura e carteggiatura per dare la cornice pronta per la tinteggiatura.	m2	39,30			
18 AP.D010.00 7003.a	SOMMANO... Restauro cornice orizzontale a sezione rettangolare e con gocciolatoio, parzialmente degradata, attraverso: - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida; - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto; - trattamento protettivo finale con idrorepellente.	m	240,00			
19	SOMMANO... Restauro cornice orizzontale a sezione rettangolare e con gocciolatoio, fortemente degradata,	m	281,95			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
AP.D010.00 7003.b	attraverso: - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida; - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox/vetroresina ove necessario in fibra a fiocco; - integrazione di piccole superfici mancanti con malta di calce idraulica naturale; - trattamento protettivo finale con idrorepellente.	m	110,55			
20 AP.D011.00 7003.a	Restauro di fascia marcapiano nella parte sottofinestra con riquadro decorato, parzialmente degradata, attraverso: - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto a pennello e tramite iniezioni; - Piccole superfici di integrazione plastica di parti mancanti del modellato con malta a base di calce idraulica naturale al fine di restituire unità di lettura all'opera; - trattamento protettivo finale a base di impregnante;	m2	17,28			
21 AP.D011.00 7003.b	Restauro di fascia marcapiano nella parte sottofinestra con riquadro decorato, fortemente degradata, attraverso: - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto a pennello e tramite iniezioni; - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. - Integrazione plastica di parti mancanti del modellato con malta a base di calce idraulica naturale al fine di restituire unità di lettura all'opera; - trattamento protettivo finale a base di impregnante;	m2	10,00			
22 AP.D012.00 7003.a	Restauro degli elementi di cornice superiore delle finestre, parzialmente degradati, attraverso: - Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore; - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc. - Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox/vetroresina ove necessario in fibra a fiocco. - Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti.					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
23 AP.D012.00 7003.b	<p>- Piccole porzioni di integrazione plastica di parti mancanti del modellato al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti;</p> <p>- trattamento protettivo finale con idrorepellente.█</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Restauero degli elementi di cornice superiore delle finestre, fortemente degradati, attraverso:</p> <p>- Disinfestazione di intonaci/stucchi mediante applicazione di biocida e rimozione manuale di vegetazione superiore;</p> <p>- Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc.</p> <p>- Puntellatura provvisoria di parti in pericolo di caduta, per sostegno dello stesso durante le fasi di consolidamento o di rimozione di elementi metallici inidonei;</p> <p>- Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto.</p> <p>- Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi. Inserimento di perni di rinforzo in acciaio inox/vetroresina ove necessario in fibra a fiocco.</p> <p>- Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado; Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti.</p> <p>- Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. integrazione prevista anche mediante restituzione da calco eseguita con controforma;</p> <p>- trattamento protettivo finale con idrorepellente.█</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	20,16			
24 AP.D013.00 7003	<p>Restauero delle cornici delle finestre attraverso:</p> <p>- Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli, spugne, etc.</p> <p>- Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto a pennello e tramite iniezioni.</p> <p>- Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi.</p> <p>- Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all'opera;</p> <p>- trattamento protettivo finale con idrorepellente.█</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	30,24			
25 AP.D014.00 7003.b	<p>Sostituzione delle mensole del cornicione con nuove mensole in jesmonite, realizzate attraverso calchi in gomma siliconica che riproducano fedelmente le mensole esistenti. il lavoro sarà eseguito attraverso:</p> <p>- rimozione di tutti gli elementi in malta e muratura che rivestono la cornice fino alla sommità delle putrelle</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	279,50			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>in ferro di sostegno del cornicione; - pulizia di tutte le parti in ferro ossidate con strumenti elettromeccanici; - trattamento antiossidante di tutti gli elementi in ferro; - saldatura di ferri di supporto della nuova mensola prefabbricata; - posizionamento e fissaggio della nuova mensola in jesmonite AC100; - stuccatura della mensola per la sigillatura di tutti i giunti anche con la muratura esistente; - carteggiatura e pulizia della mensola per la successiva tinteggiatura.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	113,00			
26 AP.D020.00 7003	<p>Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	16,00			
27 AP.D021.00 7003	<p>Analisi granulometrica per via secca: esecuzione di un curva granulometrica mediante setacciatura per via secca; tale analisi si può applicare anche al materiale sciolto ricavato dalla disgregazione di malte. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti con rispettivi valori statistici e grafici di frequenza e della curva cumulativa.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
28 AP.D022.00 7.003	<p>Realizzazione del rivestimento superiore di copertura ventilata della cornice a sezione rettangolare attraverso la posa in opera di lastra metallica sagomata in zinco-titanio su profili metallici.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	39,30			
29 B35044a	<p>Copertura ventilata, pendenza minima 2%, da realizzarsi su terrazze o solai inclinati, con o senza parapetto, composto da arcarecci di copertura costituiti da profilati metallici in acciaio zincato; lastre metalliche autoportanti, con giunti a labirinto simmetrico, con doppia sezione drenante minimo 800 mm², di lunghezza su misura, anche profilate in cantiere ancorate senza perforazioni inferiormente su staffe in poliammide e fibre di vetro fissate alla struttura sottostante e superiormente con sistema ad incastro con aggraffatura preformata; l'insieme permette lo scorrimento longitudinale derivato dalle dilatazioni termiche; il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto, esclusi i canali di gronda: in alluminio preverniciato di spessore 6/10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	166,00			
30	Restauero dell'intero manufatto portico balcone di ingresso					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
31 001	OPERE PROVVISORIALI PER LA SICUREZZA SOMMANO...		0,00			
32 002	DEMOLIZIONI SOMMANO...		0,00			
33 003	OPERE EDILI SOMMANO...		0,00			
34 004	INFISSI SOMMANO...		0,00			
35 03	RIFACIMENTO COPERTURE SOMMANO...		0,00			
36 A03.01.014.b	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete SOMMANO...	m ³	86,41			
37 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili SOMMANO...	m ²	918,88			
38 A03.01.017.c	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartonfeltro bitumato fino a tre strati SOMMANO...	m ²	955,14			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
39 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SOMMANO...	m ²	682,16			
40 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume SOMMANO...	m ³	132,62			
41 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli SOMMANO...	ton	214,08			
42 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili SOMMANO...	ton	197,02			
43 A03.03.007.i	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro SOMMANO...	kg	17'060,00			
44 A03.03.007.l	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi SOMMANO...	kg	3'820,56			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
45 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm SOMMANO...	m ³	88,40			
46 A09.02.005.c .01	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta idraulica SOMMANO...	m ²	130,56			
47 A11.01.002.g .01	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso di densità 40 kg/m ³ , resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 2 cm SOMMANO...	m ²	918,88			
48 A11.01.002.g .02.dim	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso di densità 40 kg/m ³ , resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più SOMMANO...	m ²	7'351,04			
49 A11.03.002.d .01.mag	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: lana di roccia di densità pari a 50 kg/m ³ : spessore 6 cm SOMMANO...	m ²	130,56			
50 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m ³ di sabbia SOMMANO...	m ²	130,56			
51	Pavimento di marmettoni formati da cemento e da pezzi di marmo (segati) ad uno o più colori, delle					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
A14.01.011	dimensioni di 40 x 40 cm, dello spessore di 30 ÷ 35 mm, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi SOMMANO...	m ²	915,00			
52 A14.02.014.a .01.mag	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: pietra dello spessore 2 cm, altezza 15 cm: travertino chiaro romano SOMMANO...	m	185,00			
53 A16.01.014.d .mag	Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plastica rinforzata dell'altezza di 65 mm, compresi supporti, rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua, puleggia, cinghia di juta o nylon o plastica armata, avvolgi cinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e con placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente, guide fisse in ferro zincato ad «U» della sezione di 22x22 mm, rinforzato in reggette di ferro zincato dello spessore di circa 0,50 mm dell'ultima stecca, squadrette di arresto il tutto dato in opera compreso opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio (misurato per la superficie in vista esclusa, pertanto, la parte avvolta ed incassata, ma con misura minima di 1,50 m ² anche nel caso di minore superficie): in materia plastica pesante rispondente alle norme UNI, a colori vari e con spessore di stecche di circa 15 mm del peso di circa 6,50 kg/m ² e munite di codette di allungamento, rinforzate con profilati di acciaio zincato, inseriti in almeno ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a 1,20 m, corredate da stecche frangisole per dare sia il buio completo che la regolazione dell'aria e della luce nella parte superiore SOMMANO...	m ²	317,43			
54 A16.01.017. mag	Cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. fino a 40x40 cm), prefabbricato per alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, completo di manovra per avvolgibile manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte. Per larghezza cassonetto fino a 120 cm: valore di trasmittanza termica del cassonetto U= 0,8 W/ m ² °K SOMMANO...	m ²	120,30			
55 A20.01.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO...	m ²	1'655,20			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
56 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato SOMMANO...	m ²	1'655,20			
57 A20.01.015	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimatura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura SOMMANO...	m ²	3'310,40			
58 A75001	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi «vuoto per pieno» sulla superficie complessiva fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m ² SOMMANO...	m ^q	152,18			
59 A95054.b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo o massetti cementizi eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico di 1,6 kg/dmc, adesione al calcestruzzo 0,8 N/mm ^q (rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532), applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali SOMMANO...	m ^q	1'284,59			
60 AP.C001.007 003	Opere murarie accessorie al rifacimento delle coperture, quali: - realizzazione e chiusura di tracce murarie; - preparazione della fascia muraria per l'impermeabilizzazione del verticale dei parapetti e delle murature; - sistemazione di bocchettoni e discendenti SOMMANO...	a corpo	1,00			
61 AP.C002.007 003.a	Impianti copertura principale - Rimozione e ripristino delle apparecchiature degli impianti di climatizzazione della terrazza di copertura del piano secondo (C02 - PC03) e delle strutture di contenimento delle stesse attraverso: - lo scollegamento e la rimozione dei singoli componenti; - lo spostamento a terra dei chiller di climatizzazione estiva e dell'UTA; - lo spostamento all'interno del locale torre dell'orologio, che dovrà essere preliminarmente sgombrata dalle suppellettili presenti e pulita da tutti i rifiuti organici, di tutte le altre componenti impiantistiche ed edilizie;					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	- chiusura di tutte le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche e sigillatura di tutti i terminali rimasti in opera; - ogni altra opera necessaria a garantire il corretto mantenimento dell'impianto; una volta ultimate le opere di rifacimento del manto di copertura della terrazza: - ripristino completo degli impianti così come sono allo stato ante operam con la sostituzione delle canalizzazioni e dei rivestimenti deteriorati. SOMMANO...	a corpo	1,00			
62 AP.C002.007 003.b	Impianti copertura secondaria - Rimozione e ripristino delle apparecchiature degli impianti di climatizzazione della terrazza di copertura del piano primo (C06) attraverso: - lo scollegamento e la rimozione dei singoli componenti; - lo spostamento a terra dell'UTA; - lo spostamento nella copertura superiore di tutte le altre componenti impiantistiche ed edilizie; - chiusura di tutte le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche e sigillatura di tutti i terminali rimasti in opera; - ogni altra opera necessaria a garantire il corretto mantenimento dell'impianto; una volta ultimate le opere di rifacimento del manto di copertura della terrazza: - ripristino completo degli impianti così come sono allo stato ante operam con la sostituzione delle canalizzazioni e dei rivestimenti deteriorati. SOMMANO...	a corpo	1,00			
63 AP.C003.007 003.a	Opere per la protezione delle terrazze durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura attraverso l'installazione di un sistema di copertura provvisorio costituito da travi reticolati prefabbricate in alluminio e teli in PVC a scorrimento sulle travi (tipo Laye). il sistema deve essere in grado di resistere alle azioni del vento per la posizione fronte mare del cantiere. Sono compresi montaggio, smontaggio, e noli per il primo mese. SOMMANO...	m2	1'140,00			
64 AP.C003.007 003.b	Opere per la protezione delle terrazze durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura attraverso l'installazione di un sistema di copertura provvisorio costituito da travi reticolati prefabbricate in alluminio e teli in PVC a scorrimento sulle travi (tipo Laye). il sistema deve essere in grado di resistere alle azioni del vento per la posizione fronte mare del cantiere. Nolo e manutenzione dei mesi successivi. SOMMANO...	m2	1'140,00			
65 AP.C005.007 003	Rimozione delle suppellettili e dei depositi organici nella copertura della torre dell'orologio e nell'ambiente interno alla torre. SOMMANO...	a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
66 AP.C006.007 003	Realizzazione di parapetto in tubolare di alluminio preverniciato colore zinco-titanio, composto da: - tubolari diam. est. 48 mm spessore 4 mm; - piastre di ancoraggio alla muratura. il tutto completo per dare il lavoro finito e con resistenza alla spinta di 200 kg/m (2000N/m)	SOMMANO... m	297,50			
67 AP.E001.007 003	opere edili di sistemazione e ripresa delle murature a seguito della rimozione infissi; per ogni infisso	SOMMANO... a corpo	83,00			
68 AP.E002.007 003	Fornitura e posa in opera di infissi in PVC con le seguenti caratteristiche: finestra a due ante, montante mobile con 1 sopraluce fisso con arco a sesto regolare, telaio ad L, P: 77 mm, VE: 74 mm, scarico acqua standard, profilo battente Slim-line 19,20 profilo montante mobile sistema FIN-Window, VE: 81 mm fermavetro Classic-line distanziale termo-isolante colore nero (03) Superficie tutto in grigio (06) Ferramenta, dotazioni aggiuntive e maniglie idonee per localizzazione fronte mare. Campo 1: apertura ad anta sinistra con comando a leva cerniere a vista - sicurezza standard Campo 2: anta/ribalta destra cerniere a vista - sicurezza standard maniglia per finestra in alluminio - serie 1 bianco (01), altezza maniglia: 1050 mm Campo 3: elemento fisso, con vetro montato nel telaio - sicurezza standard Vetri e pannelli doppio vetro Mediterran 2/Multiprotect + Bodysafe 30 mm 6T-15-44.2u, P2A, I: 1(C)1, E: 1(B)1, Ug= 1.0 W/m²K, g=0,45, LT=0,72, 271,20 Listelli: 2 listelli orizzontali; listelli incollati per vetratura doppia, 32 mm esecuzione Classic-line; Sistema completo di controtelaio isolato. Valori complessivi del sistema comprensivo di controtelaio: valore Uw secondo EN ISO 10077-1:2006: 1.2 W/m²K isolamento acustico elemento completo Rw (C, Ctr): 37 (-2,-4) dB	SOMMANO... m2	244,38			
69 AP.E003.007 003	Lavori di rimozione e installazione dell'impianto di protezione dai fulmini	SOMMANO... a corpo	1,00			
70 B25125c	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	superiore, in opera su foro pulito e liscio: Ø 100 mm					
71	SOMMANO...	cad	3,00			
B25125e	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: Ø 150 mm					
	SOMMANO...	cad	4,00			
72	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso per l'intera durata cantiere.					
S01.01.001.0	SOMMANO...	m	128,00			
4.mag						
73	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi); Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)					
S01.01.002.0	SOMMANO...	m ²	40,32			
1.a						
74	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi); Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).					
S01.01.002.0	SOMMANO...	m ²	322,56			
1.b						
75	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale					
S01.01.002.2						
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
2.a	comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione SOMMANO...	cad	1,00			
76 S01.01.002.2	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale					
2.b	comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione SOMMANO...	cad	8,00			
77 S01.01.003.0	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione SOMMANO...	m²	3'354,40			
78 S01.01.003.0	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. SOMMANO...	m²	24'326,40			
3.b						
79 S01.01.003.1	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo) SOMMANO...	m²	3'354,40			
5						
80 S01.01.006.2	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 m. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Al m di recinzione.					
0						
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	SOMMANO...	m	128,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Oneri di sicurezza aziendali euro _____					
	Costi della manodopera euro _____					
	Data, 10/10/2019					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					