



Direzione Generale  
Investimenti e Servizi per l'Ambiente  
Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**Hub2 "Sostenibilità Territoriale"**  
Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia"  
Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"  
PEC: [ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it)

p.c.

**REGIONE LAZIO**  
**Ufficio Conferenze dei Servizi**  
PEC: [conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it](mailto:conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it)

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**U.E. "Supporto al Sindaco metropolitano"**  
Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio – culturale  
Ufficio Conferenza dei Servizi  
PEC: [protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it)

**Oggetto: Avvio del procedimento, indizione e convocazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03. Progetto: SOLAR PV 23 Srl - Rilascio parere di competenza di Acea ATO 2.**

In riferimento all'intervento in oggetto di cui all'indizione della Conferenza di Servizi decisoria pervenuta da Codesto Dipartimento con prot. n. CMRC-2025-0049190 del 14/03/2025 ed alla condivisione degli elaborati di progetto attraverso spazio di archiviazione online di cui si allega alla presente l'elenco elaborati, si comunica quanto segue.

Il presente progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico mediante moduli fotovoltaici installati su strutture metalliche direttamente infisse nel terreno senza l'ausilio di elementi in calcestruzzo, sia prefabbricato che gettato in opera. L'impianto sarà direttamente collegato alla rete pubblica di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in media tensione (grid connected) in modalità cessione pura. L'impianto fotovoltaico sarà realizzato interamente all'interno del Comune di Pomezia (RM) su terreni regolarmente censiti al catasto (Foglio 36, particella 112, 176, 177, 1622, 1623, 1624 e 1625), mentre il cavidotto di connessione insisterà nei comuni di Pomezia e Ardea.

Tutto ciò premesso, da una verifica preliminare da parte della Scrivente, si comunica che nelle varie aree di intervento sono presenti degli impianti gestiti da Acea ATO 2, e in dettaglio:

**INTERNO AL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

- Condotta idrica potabile ADDUTTRICE DN 600 ACQUEDOTTO LAURENTINO;

**IN VIA LAURENTINA**

- Condotta idrica potabile DISTRIBUTRICE DN 150.

**Acea Ato 2 S.p.A.**



ACEA ATO 2

Tali evidenze, circa le interferenze idriche in elenco, sono state appurate consultando l'archivio informatico in possesso della Scrivente (in allegato alla presente nota) e pertanto, al fine di consentire una puntuale e reale individuazione dei suddetti impianti, dovranno essere effettuate dal Proponente le necessarie operazioni preliminari per la localizzazione delle reti idriche, ricorrendo anche a scavi di indagine. Le operazioni dovranno essere svolte in contraddittorio con il personale tecnico di questa Società contattabili ai seguenti indirizzi:

- Unità Captazione e Adduzione, Area Roma, c.a. Francesco Prisco, [francesco.prisco@aceaspa.it](mailto:francesco.prisco@aceaspa.it);
- Unità Distribuzione Idrica Area Sud, c.a. Dario Foglietta, [dario.foglietta@aceaspa.it](mailto:dario.foglietta@aceaspa.it);

Resta inteso che le operazioni preliminari sopra richiamate serviranno ad accertare anche eventuali ulteriori interferenze non riscontrabili con la documentazione preliminarmente consultata. Si condivide pertanto e a completamento (per il settore fognature), l'indirizzo di contatto dell'Unità Depurazione e Fognature Sud, c.a. Giovanni B. Cefalà, [giovannibattista.cefala@aceaspa.it](mailto:giovannibattista.cefala@aceaspa.it).

Ad ogni buon conto, onde salvaguardare gli impianti idrici e fognari esistenti in gestione alla Scrivente Società e al fine di garantire le attività ordinarie e straordinarie di gestione e manutenzione delle reti, si richiede di:

1. **NON** prevedere la realizzazione di manufatti di nessun tipo (opere puntuali, anche amovibili), in corrispondenza delle fasce di pertinenza diretta delle reti suddette, con particolare riferimento all'interferenza dei moduli fotovoltaici con l'ADDUTTRICE DN 600 ACQUEDOTTO LAURENTINO; in merito si prescrive il rispetto di una fascia di rispetto di almeno 5,00 m, su ciascun lato della condotta Adduttrice suddetta a partire dal suo asse, libera da manufatti di ogni tipo;
2. garantire un franco minimo in parallelismo pari o superiore a 1,00 m tra le condotte idriche di grande diametro (DN 500 e superiore) o collettori primari fognari e gli altri sottoservizi a rete (tubo-tubo/cavo, tubo-pozzetto), a conclusione delle opere, con particolare riferimento all'elaborato "SEZIONE POSA CAVO, SOTTOCAMPI E TRACCIATO INTERNI DEI CAVIDOTTI" (codice 0022-23-2606\_PD\_TAV09);
3. garantire un franco minimo utile pari o superiore a 1,00 m in attraversamento superiore o inferiore tra le condotte idriche di grande diametro (DN 500 e superiore) o collettori primari fognari, e gli altri sottoservizi a rete (tubo-tubo/cavo), a conclusione delle opere, con particolare riferimento all'elaborato "SEZIONE POSA CAVO, SOTTOCAMPI E TRACCIATO INTERNI DEI CAVIDOTTI" (codice 0022-23-2606\_PD\_TAV09);
4. garantire un franco minimo in parallelismo pari o superiore a 0,50 m di ogni altra condotta idrica e fognaria con gli altri sottoservizi a rete (tubo-tubo/cavo, tubo-pozzetto) a conclusione delle opere;
5. di garantire un franco minimo utile di almeno 0,50 m in attraversamento superiore o inferiore di ogni altra condotta idrica e fognaria con gli altri sottoservizi a rete (tubo-tubo/cavo), a conclusione delle opere;
6. informare, circa l'inizio dei lavori, le Unità sopra indicate con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi;
7. adottare ogni cautela durante tutte le fasi lavorative nonché prevedere modalità operative e attrezzature atte a tutelare l'incolumità e la funzionalità delle condotte sia idriche che fognarie;
8. garantire la continuità di esercizio degli impianti durante i lavori;
9. riposizionare a giusta quota, a conclusione delle opere, tutti i chiusini (opere di presa inclusi) di manufatti idrici e fognari interessati dalle lavorazioni; renderli non di meno sempre visibili ed agevolmente accessibili in ogni momento ai mezzi d'opera e al personale della Scrivente per effettuare operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.



ACEA ATO 2

**Alla luce di quanto sopra esposto e per quanto di propria competenza, si rilascia parere favorevole alle opere in oggetto vincolato al recepimento delle indicazioni e prescrizioni emesse da Acea ATO 2 opportunamente condivise preliminarmente all'inizio dei lavori.**

La Responsabile  
(Giulia Di Fiore)

Allegati:

1. AU\_D25\_Elenco elaborati.pdf;
2. Planimetrie sottoservizi.