

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001_D7S 1	Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico su autocarro compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di residui mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. Sono compresi e compensati nella presente voce ogni onere per carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (zero/98)</b>	mpxcm	0,98
Nr. 2 002_D7S2	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, per conferimento di materiale di risulta proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale. Comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi Il conferimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. <b>euro (nove/00)</b>	ton	9,00
Nr. 3 003_D7S3	Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usura. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (zero/84)</b>	mq	0,84
Nr. 4 004_D7S4	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (centoquarantauno/10)</b>	mc	141,10
Nr. 5 005_D7S5	idem c.s. ...con bitume soft. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (centocinquantadue/70)</b>	mc	152,70
Nr. 6 006_D7S6	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (centocinquanta/10)</b>	mc	150,10
Nr. 7 007_D7S7	idem c.s. ...con bitume soft. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (centosessantaquattro/60)</b>	mc	164,60
Nr. 8 008_D7S8	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cinque/90)</b>	mq	5,90
Nr. 9 009_D7S9	idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in più: con bitume tradizionale. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (uno/80)</b>	mq	1,80
Nr. 10 010_D7S10	idem c.s. ...dopo costipamento per uno spessore di 3 cm: con bitume soft. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (sei/30)</b>	mq	6,30
Nr. 11 011_D7S11	idem c.s. ...dopo costipamento - aumento per ogni cm in più: con bitume soft. Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (due/00)</b>	mq	2,00
Nr. 12 012_D7S12	Strato di base realizzato in impianto e/o in sito mediante l'impiego di fresato rigenerato con emulsione bituminosa modificata e cemento. Realizzazione di strati di spessore compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di fresato di conglomerato bituminoso, cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del 3-4,5 % in peso, acqua e additivo rigenerante. La miscelazione potrà essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice oppure in impianto. Nel caso si utilizzi l'impianto, il fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la miscelazione deve essere steso con vibrofinitrice. Nel prezzo è compresa e compensata - la prefesatura e l'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile - la fresatura del materiale da rigenerare - l'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso - la compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno 14 ton e rullo gommato di 24 ton e ogni altro onere per dare il lavoro secondo il CSA e a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. <b>euro (settantadue/20)</b>	mq	72,20
Nr. 13	Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a caldo sfuso, per interventi di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
013_D7S13	<p>riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.            Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108, nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA            Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  <b>euro (settantadue/00)</b></p>	ton	72,00
Nr. 14 014_D7S14	<p>Fornitura franco impianto di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per strato di usura a freddo sfuso, per interventi di riparazione del piano viabile seguiti direttamente dalla CMRC.            Provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Norme Tecniche di CSA.            Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  <b>euro (novantacinque/00)</b></p>	ton	95,00
Nr. 15 015_D7S15	<p>Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronti all'uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per operazioni urgenti a condizioni metereologiche avverse a rapido indurimento.            Compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.            La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.            Il materiale deve essere:            - formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) &gt; 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30% opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;            - posato in qualsiasi stagione.            Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità.            La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.  <b>euro (cinque/00)</b></p>	cadauno	5,00
Nr. 16 016_D7S16	<p>Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di assorbire rapidamente olii, grassi e 009 idrocarburi, con elevate caratteristiche antisdrucchioleole.            Il materiale assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.            Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  <b>euro (due/60)</b></p>	cadauno	2,60
Nr. 17 017_D7S17	<p>Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne o festive, con esclusione delle forniture di materiali franco impianto o franco magazzino della CMRC, comprendenti:            - la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;            - le assicurazioni di ogni genere;            - le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su autocarro;            - l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.            Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese            Il prezzo è applicabile alle seguenti lavorazioni            - fresatura di pavimentazioni bituminose            - mano di attacco            - fornitura e posa di conglomerati bituminosi            Il prezzo non è applicabile al conferimento a discarica  <b>euro (dieci/00)</b></p>	%	10,00
Nr. 18 018_D7P1	<p>Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da:            tre componenti: un autista e due operatori            autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li            segnaletica provvisoria di cantiere stradale            La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni.            Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per:            manodopera            automezzo            segnaletica provvisoria di cantiere stradale            trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento.            Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.            L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.            Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso.            Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da 3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore".            In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato.            Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L..            E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L..            Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc.).            Intervento diurno della durata massima di 3 ore  <b>euro (quattrocentoventuno/50)</b></p>	cadauno	421,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 019_D7P2	<p>Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da: tre componenti: un autista e due operatori autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li segnaletica provvisoria di cantiere stradale La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per manodopera automezzo segnaletica provvisoria di cantiere stradale trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso. In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato. Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc.). Intervento diurno della durata massima dalle 3 alle 5 ore <b>euro (seicentonovanta/50)</b></p>	cadauno	690,50
Nr. 20 020_D7P3	<p>Servizio di pronto intervento diurno eseguito da una squadra composta da: tre componenti: un autista e due operatori autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li segnaletica provvisoria di cantiere stradale La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per manodopera automezzo segnaletica provvisoria di cantiere stradale trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 5 e le 8 ore dall'inizio effettivo dello stesso. In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato. Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc.,...) Intervento diurno della durata massima dalle 5 alle 8 ore <b>euro (millenovantaquattro/00)</b></p>	cadauno	1'094,00
Nr. 21 021_D7P4	<p>Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da: tre componenti: un autista e due operatori autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li segnaletica provvisoria di cantiere stradale La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per: manodopera automezzo segnaletica provvisoria di cantiere stradale trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le 3 (tre) ore dall'inizio effettivo dello stesso. Nel caso il tempo d'intervento superi il limite delle 3 ore, lo stesso sarà contabilizzato con la voce di elenco "per intervento della durata da 3 a 5 ore" ovvero "per interventi della durata da 5 a 8 ore". In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato. Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (quale conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc.). Intervento notturno e/o festivo della durata massima di 3 ore Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 <b>euro (quattrocentosessantauno/80)</b></p>	cadauno	461,80
Nr. 22 022_D7P5	<p>Servizio di pronto intervento notturno e/o festivo eseguito da una squadra composta da: tre componenti: un autista e due operatori autocarro leggero tipo Daily o similare con portata non superiore a 15 q.li segnaletica provvisoria di cantiere stradale La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata da parte della DL e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere per: manodopera automezzo segnaletica provvisoria di cantiere stradale trasferimento andata e ritorno sul luogo dell'intervento. Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza. L'intervento dovrà avvenire entro 3 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L. Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti tra le 3 e le 5 ore dall'inizio effettivo dello stesso. In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenuti sul posto; in mancanza di ciò non si procederà al riconoscimento del maggior servizio prestato. Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'Impresa, apposito Rapporto di intervento impresa tramite il modello fornito dalla D.L.. E' incluso il posizionamento della opportuna segnaletica stradale di preavviso secondo le norme vigenti nonché il relativo controllo e manutenzione della stessa sino al definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza ad esclusivo giudizio della D.L.. Sono esclusi dalla presente voce e compensati a parte eventuale uso di materiale per il pronto intervento (conglomerato a freddo sfuso o in sacchi, conglomerato sfuso a caldo, etc,...). Intervento notturno e/o festivo della durata massima dalle 3 alle 5 ore Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 <b>euro (settecentocinquantesette/70)</b></p>	cadauno	757,70
Nr. 23 023_D7P6	<p>idem c.s. ...massima dalle 5 alle 8 ore Fascia oraria di intervento notturno: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 Fascia oraria di intervento festivo: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (milleduecentouno/60)</b></p>	cadauno	1'201,60
Nr. 24 024_D7P7	<p>Canone mensile per la reperibilità del pronto intervento dove l'Appaltatore dovrà assicurare il Servizio di Pronto Intervento continuativo (24 ore al giorno), per interventi ricompresi nelle seguenti voci 1. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima 3 ore 2. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 3 alle 5 ore 3. Servizio di pronto intervento diurno - durata massima dalle 5 alle 8 ore 4. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima 3 ore 5. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 3 alle 5 ore 6. Servizio di pronto intervento notturno/festivo - durata massima dalle 5 alle 8 ore mediante una squadra costituita ciascuna da almeno 3 componenti di cui uno con funzioni anche di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, con l'attrezzatura minima prevista in contratto, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni (elenco indicativo e non esaustivo) - ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti, calamità naturali, e/o caduta massi - interruzioni e/o limitazioni alla circolazione stradale per cause di varia natura - eliminazione di buche sul piano viabile mediante rapido intervento con impiego di materiale adatto alla temporanea eliminazione del pericolo - eliminazione mediante utilizzo di idonei materiali assorbenti di olii riversati sul piano viabile Detti interventi potranno essere eseguiti direttamente dall'appaltatore o in appoggio al personale stradale della CMRC, sia nel turno di lavoro che nell'orario di pronta reperibilità dello stesso. Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, idoneo automezzo per gli spostamenti di ciascuna squadra (compreso carburante e quant'altro occorra), attrezzi da lavoro, segnaletica. Sono esclusi dalla presente voce l'intervento i materiali di consumo, da computarsi con altre voci di elenco Computato per ogni mese considerato di 30 giorni naturali e consecutivi, nel periodo di attivazione dello stesso come ordinato dalla <b>euro (millecinquecento/00)</b></p>	€/mese	1'500,00
Nr. 25 025_D7N1	<p>Nolo a caldo di Fresatrice stradale modello Wurtgen W200 o similare con le seguenti caratteristiche tecniche Larghezza di fresatura 2000 mm Profondità massima di fresatura 330 mm Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (centonovantadue/23)</b></p>	h	192,23
Nr. 26 026_D7N2	<p>Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 4 assi, portata massima 18 tonnellate Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (settantacinque/03)</b></p>	h	75,03
Nr. 27	<p>Nolo a caldo di Autoarticolato stradale 5 assi, portata massima 30 tonnellate</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
027_D7N3	Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (settantanove/43)</b>	h	79,43
Nr. 28 028_D7N4	Nolo a caldo di Autocarro daily, portata massima 35 qli Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cinquantacinque/73)</b>	h	55,73
Nr. 29 029_D7N5	Nolo a caldo di spazzatrice semovente 75HP Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (settantadue/93)</b>	h	72,93
Nr. 30 030_D7N6	Nolo a caldo di Spazzatrice bobcat con spazzola Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (sessantanove/73)</b>	h	69,73
Nr. 31 031_D7N7	Nolo a caldo di Spruzzatrice bituminosa Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (sessantatre/43)</b>	h	63,43
Nr. 32 032_D7N8	Nolo a caldo di Vibrofinitrice gommata per la stesa di conglomerati bituminosi Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (ottantacinque/33)</b>	h	85,33
Nr. 33 033_D7N9	Nolo a caldo di Rullo vibrante tandem peso 11 ton Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (sessanta/93)</b>	h	60,93
Nr. 34 034_D710	Nolo a caldo di Autobotte 10 mc Compreso: conducente, carburante, oneri di manutenzione e gestione Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cinquantacinque/13)</b>	h	55,13
Nr. 35 035_ NPS1	Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Marcatura CE. Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere <b>euro (zero/50)</b>	cadauno	0,50
Nr. 36 036_NPS2	Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina monouso FFP2, per la copertura del naso, la bocca, il mento e con perfetta aderenza al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con guarnizione di tenuta (con/senza valvola di espirazione). Per uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile. Idonee alla protezione dalla contaminazione di naso e bocca e dall'inhalazione di particelle di dimensioni inferiori al micron aerodisperse. Caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e aria; resistente ad acidi, solventi organici e alcalini; anallergico e non irritante; adattabile ai diversi settori di applicazione. BEF, Efficacia di filtrazione batterica > 95% Peso non superiore a 10 gr Rispondenza alle norme tecniche UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993 Marcatura CE Computate per una fornitura di n.2 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cinque/00)</b>	cadauno	5,00
Nr. 37 037_NPS3	Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con lattice 100% naturale di elevata qualità, ideali per svariati settori, anche medicale come da norma EN 455, con le seguenti caratteristiche · Monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati · Finitura esterna granitiforme · Spessore 0,19 mm · Ottima sensibilità e comfort · Qualità extra · Conformi all'uso in campo medicale, ed idonei al contatto alimentare Marcatura CE Computati per una fornitura di n.4 pezzi al giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (zero/20)</b>	cadauno	0,20
Nr. 38 038_NPS4	Fornitura di D.P.I. costituito da guanti contro il rischio chimico a norma UNI EN374, in lattice/neoprene senza supporto con interno floccato e presa gofrata, dotato di doppio rivestimento per una resistenza di lunga durata. Marcatura CE Computati per una fornitura di n.1 pezzo a settimana per la durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (quattro/00)</b>	cadauno	4,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 039_NPS5	Fornitura di D.P.I. costituito da soluzione idroalcolica per igienizzazione mani In boccette ricaricabili di capacità 150 ml Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cinque/00)</b>	cadauno	5,00
Nr. 40 040_NPS6	Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei baraccamenti con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni. Frequenza dell'intervento: settimanale. Rilascio periodico della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice Computato a settimana per ogni baraccamento presente sul cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 41 041_NPS7	Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni Frequenza dell'intervento: quotidiana. Rilascio della certificazione di sanificazione da parte della ditta esecutrice Computato a settimana per ogni locale wc presente sul cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 42 042_NPS8	Igienizzazione della superficie dei cruscotti di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica, previa pulizia della superficie stessa da polveri o residui vari con detergenti usuali per ambienti interni Frequenza dell'intervento: quotidiana. Computato al giorno per ogni macchina, per ogni Uomo-Giorno del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (uno/00)</b>	€/giorno	1,00
Nr. 43 043_NPS9	Igienizzazione degli abitacoli di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere con applicazione di spray igienizzante sanificante monouso da applicare all'interno del veicolo con ricircolo dell'aria condizionata, per un tempo non inferiore a 20 minuti Frequenza dell'intervento: mensile. Computato per ogni mezzo in cantiere e per il suo effettivo tempo di utilizzo nel corso dei lavori, come da cronoprogramma dei lavori. La frazioni inferiori al mese saranno valutare come mese intero Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (quindici/00)</b>	cadauno/ mese	15,00
Nr. 44 044_NPS10	Fornitura franco cantiere di detergente igienizzante di soluzione idroalcolica, per sanificazione pavimenti, superficie e sanitari, a disposizione negli uffici del cantiere per ogni evenienza - Flacone 250 ml Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (quindici/00)</b>	cadauno	15,00
Nr. 45 045_NPS11	Fornitura di tuta anticontaminazione, antistatica, senza siliceni né particelle volatili. Completa di elastico a vita, caviglie, polsi, cappuccio. Da utilizzarsi per lavorazioni da eseguirsi da due o più operatori a distanza reciproca inferiore a 1 ml. Computato per uso giornaliero per ogni operatore, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della lavorazione di cui sopra, come da cronoprogramma del cantiere <b>euro (venti/00)</b>	cadauno	20,00
Nr. 46 046_NPS12	Termometro ad infrarosso per la valutazione della temperatura del corpo umano. Display in LCD - Distanza di misura tra i 5 e 15 cm Accuratezza della misura +/- 0.3 °C - Alimentazione a batteria. Computato in numero una unità per l'intera durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 47 047_NPS13	Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e materiale informativo sui rischi e procedure di lavoro per anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizione dei lavoratori Computato a corpo per l'intera durata del cantiere Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte <b>euro (centocinquanta/00)</b>	a corpo	150,00
<p>Roma, 01/06/2020</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>			