

S.P. 63/A Bellegra — Rocca Santo Stefano — Lavori di somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza sede stradale.



Fase di Progetto:	PROGETTO ESECUTIVO	
C.U.P.:	F67H24000250003	
ELABORATO:	ELENCO PREZZI	

Dipartimento II Mobilità e Viabilità	Responsabile del Procediment	Geom. Gianluca FRATTICCI
Servizio 3 "Viabilità Zona Sud" Viale Giorgio Ribotta 41, 00144 Roma	Progettisti:	Ing. Paolo Emmi
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Arch Marta Angeletti
File:		Data: 06/03/2024

Città Metropolitana Roma Capitale Dipartimento II	Progetto -	Servizio 3
	S.P. 63/A Bellegra – Rocca Santo Stefano	Viabilità Zona Sud

Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II Mobilità e Viabilità

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

SP 63/A BELLEGRA-ROCCA SANTO STEFANO-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SEDE STRADALE


COMMITTENTE:

Data, ____

IL TECNICO

			pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dalla limitata dimensione degli scavi, compresa la fornitura dei materiali. Nella restrozione dei tutti gli oneri derivanti dalla limitata dimensione degli scavi, compresa la fornitura dei materiali. Nella restrozione dei por compresa la fornitura dei materiali. Nella restrozione della restrozione dell		
	materiale con l'uso di un semplice piccone e la palpabiltà dello stesso Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a prove di compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa. conglomerato di pozzolana con 100 kg. di cemento, con betoniera, trasportato sul luogo di impiego euro (novantadue/69)	mc	92,69
Nr. 2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche euro (tredici/05)	ton	13,05
Nr. 3	idem c.sdi discarica. escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli	ton	13,03
1	euro (dieci/99)	ton	10,99
Nr. 4 A03.03.005.e	idem c.sdi discarica. per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere euro (uno/10)	ton	1,10
Nr. 5 A03.03.007.1	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione	ton	27.10
N. C	euro (ventisette/10)	ton	27,10
Nr. 6 A03.03.007.0	idem c.ssoggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero (R5) euro (ventiquattro/84)	ton	24,84
Nr. 7 A04.01.001.a	NOLI Autocarro ribaltabile da 14.000 kg euro (centotrentanove/04)	ora	139,04
Nr. 8 A04.01.002.b	Escavatore idraulico cingolato da 80 CV euro (centodiciannove/18)	ora	119,18
Nr. 9 A04.01.003.b	Pala meccanica da 80 CV euro (centotrentasette/05)	ora	137,05
Nr. 10 A04.01.020.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg, euro (ottocentotrentacinque/24)	giorno	835,24
Nr. 11 A05.01.001.b .02	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione compresa tra 60 e 120 kg/cmq: per diametro pari a 400 mm		
	euro (sessantanove/00)	m	69,00
Nr. 12 A05.01.004	Sovrapprezzo percentuale ai pali trivellati gettati in opera per attraversamento di banchi di rocce compatte con resistenza superiore a 120 kg/cmq, previo esplicito accertamento della direzione lavori, da applicarsi al solo tratto interessato (Percentuale del 130%) euro (centotrenta/00)	m	130,00
Nr. 13 A06.01.002.0 1.01.a	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mmq euro (duecentodieci/70)	mc	210,70
Nr. 14	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto		
A06.01.002.0 9.a	comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml euro (seicentosettanta/45)	cad	670,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in stabilimento euro (due/29)	kg	2,29
Nr. 16 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) euro (ventiotto/56)	mq	28,56
Nr. 17 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq		
Nr. 18	euro (uno/75) Barriere metalliche - guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico	mq/cm	1,75
B01.04.003.f	centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.L. del barriere di acciaio di classe H/2 su bordo ponte euro (quattrocentosessantatre/98)	m	463,98
Nr. 19 B01.04.005	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. euro (dodici/40)	m	12,40
Nr. 20 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi. euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 21 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di basebinder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale euro (duecentotrentanove/18)	mc	239,18
Nr. 22 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale euro (duecentoquarantadue/35)	mc	242,35
Nr. 23 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale	inc	242,33
N 24	euro (nove/89)	mq	9,89
Nr. 24 CMRC_Anti c_	Anticipazioni e rimborso di fatture euro (novemilanovecentonovantacinque/91)	€	9′995,91
Nr. 25 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. euro (diecimilatrecentodiciannove/60)	€	10′319,60
	Data,		
	Il Tecnico		



DIPARTIMENTO II – "VIABILITÀ E MOBILITÀ" SERVIZIO 3°- VIABILITÀ ZONA SUD

S.P. 63/a BELLEGRA – ROCCA S. STEFANO km 1+300

Lavori di **Somma Urgenza** per ripristino condizioni di sicurezza sede stradale

Art. 140 D. Lgs 36/2023

SEZIONE 5°

Progetto Esecutivo

Atto D'Impegno

PROGETTISTA
DOTT. ING, PAOLO EMMI

Responsabile del Procedimento Geom. Gianluca FRATTIGCI

DATA: **06.03.2024**

ATTO DI IMPEGNO

Premesso che:

- Tra la notte del 10.02.2024 ed il 11.02.2024 a causa delle intensive e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale ed in particolare sul Comune di Rocca S. Stefano, vi è stato uno smottamento della suddetta S.P, precisamente al km 1+300, il quale ha causato il dilavamento parziale della scarpata lato valle, compromettendo di fatto la piena funzionalità della provinciale.
- Nella stessa mattina dell'11.02.2024 dai carabinieri della Stazione di Bellegra è stato immediatamente attivato il servizio di pronta reperibilità della C.M.R.C. Dip. II e del Dip. IV Servizio 2º Uff Geologico.
- Sul posto sono intervenuti il Sindaco di Rocca S. Stefano, due pattuglie della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, il personale del Servizio geologico dell'Ente ed i Carabinieri della Stazione di Bellegra.
- Questi ultimi richiedevano la presenza di personale tecnico dell'Ente al fine di accertare la possibilità o meno di mantenere aperta al transito la restante porzione della carreggiata non interessata dall'evento.
- Sul posto si recava il sottoscritto F.S.T. Geom. Gianluca Fratticci alle ore 12.30 ca dell'11.02.2024.
- Di comune accordo con gli astanti, si disponeva l'immediata parzializzazione della sede stradale della corsia lato valle della S.P. 63/a Bellegra – Rocca Santo Stefano, per una lunghezza di circa 50 m. lato valle, delimitando l'area con rete rossa e picchetti ed installando impianto semaforico ed opportuna segnaletica da cantiere, al fine di regolamentare il traffico.
- Nei giorni successivi l'evento il servizio geologico dell'ente, di concerto con il personale tecnico del Dip.to 2, organizzavano turni di monitoraggio del fronte di frana al fine di seguire eventuali evoluzioni dello stesso che avrebbero compromettere la restante porzione di carreggiata.
- Nella giornata del 21.02.2024 il sottoscritto effettuava un ulteriore sopralluogo sul posto in presenza del Sindaco di Rocca S. Stefano accertando che il dilavamento sulla corsia parzializzata era aumentato, riscontrando lesioni sul manto stradale non presenti alla data dell'evento del 11.02.2024;

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto funzionario in data 21.02.2024, considerato che ricorrevano gli estremi per disporre l'immediata esecuzione di lavori in via d'urgenza, contattava telefonicamente l'impresa **Mario Cipriani srl**, che si rendeva disponibile.

Preso atto che:

- i lavori dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto di strada in oggetto ed eliminare le situazioni di pericolo, intervenendo senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente;
- i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 del D.LGS 36/2023 e per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto;
- veniva contattata l'impresa MARIO CIPRIANI Srl che dava la propria disponibilità ad eseguire I lavori in via d'urgenza con un impegno economico di circa €. 197.580,00, oltre iva
- L'impresa si rendeva immediatamente disponibile;
- che il 26.02.2024, è stato sottoscritto il Verbale di Accertamento di Somma Urgenza (art.140 D. Lgs 36/2023);

Tutto ciò premesso:

in data 06.03.2023, nella sede del Servizio 3, Dipartimento II, Viale Giorgio Ribotta 41/43, in Roma, viene sottoscritto il presente Atto di Impegno relativo ai "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino condizioni di sicurezza sede stradale", a seguito di una frana lato valle scaturita dalle ingenti e violente piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale tra la notte del 10.02.2024 e l' 11.02.2024 e più precisamente sulla S.P. 63/a BELLEGRA - ROCCA S.STEFANO al km 1+300, tra il Geom. Gianluca FRATTICCI Responsabile del Procedimento per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale e la soc Mario Cipriani sri con sede in Castel Madama (RM), 00024 - Via S. Anna civ 71 c.f.: 10740281000

ART.1

La soc Mario Cipriani srl con sede in Castel Madama (RM), 00024 - Via S. Anna civ 71 c.f.: 10740281000 in fase di avvio dell'intervento di *Somma Urgenza*, in modo informale, ha già accettato e si è impegnata nell'esecuzione, senza eccezione alcuna, dei lavori secondo le disposizioni impartite.

Con la sottoscrizione del presente atto si formalizza l'accettazione e l'impegno nell'esecuzione e nel completamento, nei tempi prescritti all'art. 8, degli interventi in epigrafe, secondo le disposizioni ricevute.

ART.2 PRESCRIZIONI

Nell'esecuzione dei lavori si intende compresa la fornitura della mano d'opera e dei mezzi di trasporto che verranno ordinati, ed i lavori stessi dovranno essere condotti a regola d'arte, secondo gli ordini e le modalità che nel corso dei medesimi verranno indicati dalla Direzione dei Lavori ed in piena osservanza di quanto stabilito da:

D.lgs n. 36/2023 - "Attuazioni delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- DM 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche come aggiornato dal DPR 207/2010;
- D.P.R 207/2010 Regolamento di attuazione;
- D.lgs 81/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche se non materialmente allegati, nonché dai Capitolati Speciali ed Elenchi Prezzi indicati all'Art. 16, dalle disposizioni di Legge e dai regolamenti speciali su esse richiamate, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro ed alla Previdenza Sociale".

L'Impresa si obbliga, altresì, a far osservare dal suo personale impiegato a qualunque titolo nei lavori le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla Direzione Lavori.

ART. 3 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo Netto dei Lavori, oggetto del presente atto, verrà stabilito presumibilmente in € 197.580,64 (centonovantasettemilacinquecentottanta/64), oltre iva di legge.

Resta contrattualmente convenuto che il detto importo può essere suscettibile, nel solo interesse e per esclusiva disposizione dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, di aumento o diminuzione nella misura di un quinto dell'importo, senza che per tale fatto il sottoscritto assuntore possa pretendere compensi e sovrapprezzi di sorta, all'infuori del pagamento dei lavori in base ai prezzi unitari, al netto del ribasso.

ART. 4 CATEGORIE DI LAVORI

I lavori di cui al presente progetto, per loro tipologia e natura, sono classificabili ai sensi del D.P.R. 207/2010 con la seguente categoria e classifica:

Categoria Prevalente: OS 21

Classifica I:

Importo € 258.000,00

Importo:

€ 270.679,93

Categoria scorporabile-subappaltabile: non presente

L'ammontare dei lavori di cui all'art. 3 si presume così distribuito:

A. Lavori a misura	€ 270.679,93
A1. di cui non soggetti a ribasso per rimborso fatture	€ 9.995,91
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.319,60
D1. Totale Lordo Lavori (A+B)	€ 280.999,53
D2. Ribasso 32,00% (su A-A1)	- € 83.418,89
D3. Totale Netto Lavori (D1-D2)	€ 197.580,64

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presumibili delle diverse categorie di lavori a misura, possono variare sia in più che in meno, per effetto di variazione nelle rispettive quantità, e ciò sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche mancare a causa di soppressione o modifica delle opere previste, e ciò senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Atto, o prezzi diversi da quelli indicati nella tariffa prezzi.

ART. 5 <u>DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE</u>

Le opere da eseguirsi per dare compiuti i lavori oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue:

- Allestimento del cantiere.
- Riempimento della scarpata dilavata dalle piogge con misto cementato, al fine di ricostituire temporaneamente la stessa;
- Perforazione di pali in c.a. opportunamente dimensionati ed armati;
- Realizzazione di un cordolo di coronamento sulla testa dei pali sul quale ancorare la barriera guard rail;
- Ricostruzione del corpo stradale della porzione di corsia danneggiata;
- Rifacimento del manto stradale;

ART. 6 PROVENIENZA E QUALITA' IN GENERE

L'appaltatore è libero di reperire i materiali dove meglio ritiene opportuno, purché essi presentino i requisiti prescritti dal Capitolato Generale Amministrativo e Tecnico per le OO. PP. e deve fornire quelli che, ad integrazione, verranno richiesti dalla Direzione Lavori, con assoluta facoltà insindacabile, all'atto della consegna o nel corso dei lavori, senza diritto da parte dell'Appaltatore di chiedere aumento dei prezzi o maggiori compensi.

ART. 7 GARANZIE DEFINITIVE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 117 del D. Lgs. N 36/2023 ed è anche obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante la polizza di assicurazione prevista dal comma 7 dello stesso articolo.

ART. 8 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI

Il tempo utile per dare compiuti i lavori, oggetto del presente appalto, <u>è stabilito in giorni 60</u> (<u>sessanta/00</u>) decorrenti dalla data del <u>Verbale di Somma Urgenza.</u>

In caso di ritardata ultimazione, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da detrarsi all'atto del pagamento.

In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione in danno del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori.

ART. 9 PAGAMENTI

La Città Metropolitana di Roma Capitale provvederà al pagamento delle somme contrattuali a stati d'avanzamento lavori con applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori, che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Per la valutazione del credito, all'importo dei lavori sarà aggiunto quello dei materiali a piè d'opera che siano stati regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, purché necessari al completamento dei lavori stessi, per metà del loro valore, purché lo stesso non superi i 2/3 della cauzione.

ART. 10 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il termine entro il quale sarà presentato all'appaltatore lo Stato Finale dei lavori resta stabilito in sei mesi dalla data del verbale di ultimazione.

Il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sarà comunque redatto entro sei mesi dalla medesima data del verbale di ultimazione.

Fino alla data di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, l'appaltatore è responsabile della conservazione delle opere eseguite ed il rapporto contrattuale si intenderà completamente esaurito, previo nulla osta e qualora non insorgano eventuali atti impeditivi, dopo l'approvazione degli atti da parte della Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 11 DIREZIONE DI CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

E' fatto obbligo all'Impresa di nominare un proprio Ingegnere/Geometra in qualità di Direttore Tecnico dei Lavori per conto della Ditta Appaltatrice, che risulti di gradimento alla Città Metropolitana di Roma Capitale la quale ha facoltà di chiederne eventualmente in qualunque tempo la sostituzione, qualora il titolare o rappresentante dell'Impresa non abbia il titolo professionale sopra richiesto o superiore.

Il Tecnico dell'Impresa deve principalmente avere contatti con l'Ufficio dell'Amministrazione Provinciale per quanto appresso:

- Consegna dei lavori e rilievi;
- Misurazione dei lavori eseguita in contraddittorio con un Tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- Ultimazione dei Lavori;
- Eventuali discussioni di carattere tecnico;
- · Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Obbligo di intervenire sui lavori ogni qualvolta ne sia invitato dal Direttore dei Lavori per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale.

ART. 12 NORMATIVE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO

L'appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente, ivi inclusa quella di cui al D.Lgs. 159/2011. L'affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 OSSERVANZA DISPOSIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI

Nell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'appaltatore dovrà osservare scrupolosamente la legislazione vigente ed adottare le opportune misure che cautelino e prevengano danni alle maestranze impiegate nei lavori, atte cioè a salvaguardare l'incolumità degli stessi, oltre ad osservare integralmente quanto disposto dalle norme vigenti e dai contratti collettivi nazionali, territoriali e per la zona nella quale si svolgono i lavori, relativamente al trattamento economico e previdenziale.

L'appaltatore dovrà presentare, entro e non oltre 5 gg. dall'inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - compresa la Cassa Edile- ed all'atto dell'emissione dello stato di avanzamento esibire le ricevute dell'avvenuto versamento dei contributi ai predetti Enti.

L'Amministrazione accerterà la regolarità contributiva richiedendo il D.U.R.C. allo Sportello Unico in occasione dell'emissione di ogni S.A.L.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi come previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023.

ART. 14 SPESE DI CONTRATTO

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa od accentuata, sono a completo carico della Ditta Appaltatrice.

ART. 15 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

Le fatture, intestate all'Appaltatore, così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'Appaltatore stesso, ma non iscritte nei conti se prima non siano state soddisfatte e quietanzate.

ART. 16 ESECUTIVITA'

Il presente atto è fin d'ora definitivo ed impegnativo per la ditta appaltatrice, mentre nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale è subordinato all'approvazione delle Superiori Autorità ai termini di Legge.

ART. 17 PREZZI UNITARI

Le tariffe usate sono:

Prezziario della Regione Lazio 2023;

in base alle quali sotto deduzione del ribasso d'asta del 32,00 % verranno pagati i lavori e le forniture tutte contemplate nel presente Atto, nonché quelle non contemplate delle quali si verificasse il bisogno.

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'appaltatore prima di accettare l'esecuzione dei lavori, abbia diligentemente visitato le località e che si sia reso conto delle opere da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti per i lavori, come e dove si possa provvedere d'acqua, delle distanze e dei mezzi di trasporto ed ogni altra cosa possa occorrere per dare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente atto e di quello Generale nonché degli ordini che verranno impartiti dall'Ufficio.

In conseguenza i prezzi stabiliti nell'Elenco, previa applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Impresa, si intendono senza restrizione alcuna accettati come remunerativi, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e pericolo.

Per quanto riguarda le prestazioni di operai per eventuali opere in economia, esse sono compensate in base alle tariffe sindacali vigenti, incrementate di tutti gli oneri e contributi.

Il costo della mano d'opera così ottenuto è aumentato del 26,5%. Si applica il ribasso offerto soltanto su tale aumento percentuale.

I suddetti prezzi si intendono invariabili in modo assoluto ed indipendente da qualsiasi

eventualità o sfavorevole circostanza.

ART. 18 ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso:

- le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 5 del Capitolato Generale di Appalto;
- le spese e gli oneri relativi a quanto disposto dal Codice della strada e relativo Regolamento circa la segnalazione del cantiere e dei lavori in corso;
- le spese occorrenti per la provvista di acqua, energia, strumenti geodetici e personale ad esso addetto per rilievo e tracciamento;
- la custodia e il deposito dei materiali giacenti, esonerando l'Amm.ne da ogni responsabilità per danni o furti;
- la fornitura di fotografie stampate a colori delle dimensioni di cm 18x24 inerenti l'ante operam, l'esecuzione dei lavori ed il post-operam;
- la esecuzione e la manutenzione di eventuali recinzioni di cantiere;
- la redazione dei disegni esecutivi e relativi calcoli firmati da tecnico abilitato;
- le spese per le opere inerenti il mantenimento del traffico pedonale e veicolare pubblico e
 privato e della segnaletica relativa prevista dall'art. 21 del Codice della strada;
- gli oneri per l'individuazione di PP.SS. e gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presenza degli stessi;
- per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al CGA D.M. 145/2000 e s uccessive modifiche ed integrazioni e all'Atto di Impegno adottato da questa Amministrazione.

ART. 19 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa ha l'obbligo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (Legge Antimafia) così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva "alle commesse pubbliche".

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori affidati con il presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07.09.2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle quali deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'impresa, il seguente codice unico di progetto CUP: F67H24000250003

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Nel caso di subappalto, l'Impresa si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto – a pena di nullità assoluta del contratto medesimo - un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 07.09.2010 e s.s. mm. e i.

RITROVAMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore sarà tenuto a dare comunicazione alla D.L. di qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi o/e demolizioni inerenti il presente appalto, che abbia valore artistico o storico.

ART. 21 CONTROVERSIE

Presa visione del presente Atto di Impegno e delle Tariffe Prezzi allegata, la sottoscritta Impresa dichiara di accettare l'affidamento dei lavori di cui trattasi, con l'obbligo di eseguire le opere previste alle condizioni di cui al presente atto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 della Legge n° 300 del 20.05.70, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alle categorie e nella località in cui si svolgono i lavori, e le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni anche dopo la scadenza e fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro.

Roma, lì 06.03.2024

L'appaltatore

Mario GIPRIAM ST

Responsabile del Procedimento

Geom. Gianluca FRATTICCI

File: 09_S.U. sp 63/a BELLEGRA - ROCCA S.STEFANO km 1+300- Atto d'Impegno.doc