Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture Viarie

**Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018**
**Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane.**

Roma e altri – **S.P. Nomentana** – Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 – **S.P. Settecamini Guidonia** – Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti - **S.P. Arcinazzo –** Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600**.**

**Anno 2019**

| | |
|---|---|
| Fase di progetto | **ESECUTIVO -** *Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016* |
| C.U.P. | **F27H18001920001** |

| | |
|---|---|
| ELABORATO N. **1** | **RELAZIONE GENERALE** |

| | | |
|---|---|---|
| Dipartimento VII<br>Viabilità Nord<br>Viale Giorgio Ribotta 41<br>00144 Roma<br>Tel. 06/67664612<br>Fax. 06/67667714 | Responsabile del Procedimento | Arch. Nohemy QUINTERO |
| | Progettista e Direttore Lavori | Geom. Gemy SEPE |
| | Coordinatore Progettazione ed Esecuzione D.Lgs 81/2008 | Geom. Angelo D'Auria |

| *Revisione* | *Descrizione modifiche* | *Data* | *Redatto* | *Controllato* | *Approvato* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMA EMISSIONE | 28/10/2019 | SEPE | QUINTERO | QUINTERO |
| 2 | REVISIONE PROGETTO PER VALIDAZIONE | 03/12/2019 | SEPE | QUINTERO | QUINTERO |
| 3 | ULTERIORE REVISIONE PER VALIDAZIONE | 13/12/2019 | SEPE | QUINTERO | QUINTERO |

# RELAZIONE GENERALE

La rete delle strade Provinciali appartenente alla Sezione 3 e 4 del Dipartimento VII della Viabilità Nord interessata dal presente progetto, si sviluppa su un territorio con caratteristiche orografiche e geomorfologiche notevolmente variabili ed ha attualmente la consistenza di circa Km. 500,00.

Le caratteristiche planimetriche, altimetriche e geometriche delle singole strade differiscono tra loro, sia in riferimento alla natura dei territori attraversati, sia in relazione all'importanza dei collegamenti viari da esse assicurati.

In presenza di tali eterogeneità di parametri, il notevole incremento sia dei veicoli circolanti che dei carichi trasportati, determina sollecitazioni sempre maggiori per le strutture viarie, progettate e realizzate in origine per carichi veicolari e frequenze di transito estremamente più modeste.

Allo **stato attuale**, si rileva una diffusa situazione di usura della pavimentazione di molti tratti di strada, assenza in alcuni tratti della segnaletica orizzontale e verticale, presenza di barriere di sicurezza guard-rail danneggiate da sinistri stradali e/o non più conformi alle vigenti normative ed in fine la presenza di numerosi arbusti lungo le pertinenze stradali che costituiscono un costante pericolo per il traffico veicolare.



*S.P. 22/A NOMENTANA*



*S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA*

*S.P. 107/a ARCINAZZO*

Al fine di assicurare una continua e programmata opera manutentiva atta a contrastare, per quanto possibile, il degrado delle pavimentazioni e delle pertinenze stradali dovuto all'usura nonché alla presenza di numerosi sotto servizi, per mantenere ed implementare la sicurezza al transito veicolare, questo Servizio ha predisposto il presente Progetto riguardante lavori di **Manutenzione straordinaria**

consistenti in una serie d'interventi per il ripristino della struttura stradale, dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, della segnaletica e delle barriere di sicurezza da eseguire a tratti, nel rispetto delle priorità determinate dallo stato di degrado dell'arteria stradale correlato all'importanza della stessa da determinarsi in base all'entità e al tipo di traffico veicolare a cui è soggetta.

Il presente progetto interessa le seguenti strade provinciali:

- **S.P. 22/a NOMENTANA;**
- **S.P. 28/b SETTECAMINI GUIDONIA;**
- **S.P. 107/a ARCINAZZO.**




Si precisa che nel presente progetto non sono previsti interventi su elementi strutturali e pertanto non sono necessaria calcoli esecutivi delle strutture, si rimanda alle relazioni specialistiche per una descrizione dettagliata delle lavorazioni da eseguire sulle sopraelencate strade provinciali.

Roma li, **13/12/2019**

**IL PROGETTISTA**
*Geom. Gemy SEPE*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
*Arch. Nohemy QUINTERO*