



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento II – Viabilità e Mobilità

**VN 24 2U04 - Comune di Nazzano - S.P. 15/a Tiberina
dal km 34,550 al km. 34,650**

**Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della
scarpata lato monte della S.P. 15/a Tiberina dal km. 34,550
al km. 34,650 per l'eliminazione del pericolo per transito su
pubblica via. Art. 140 del D.Lgs. 36/2023**

Fase di Progetto:	SOMMA URGENZA	
C.U.P.:	F46G24000270003	
ELABORATO:	06	PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Dipartimento II Viabilità e Mobilità Servizio 2° “Viabilità Nord” Viale Giorgio Ribotta 41/43 00144 Roma	Responsabile del Progetto:	Geom. Mauro Ursini
	Progettista:	Arch. Marta Angeletti
	D.L. :	Geom. Alessandro Toni

File:	Date: 04/10/2024
-------	------------------

Città Metropolitana Roma Capitale Dipartimento II	<i>Progetto S.U. S.P. 15/a Tiberina dal km. 34,550 al km. 34,650</i>	Servizio 2 Viabilità Nord

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SOMMA URGENZA

Nella giornata del 23-09-2024 a causa delle intensive e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale ed in particolare sul Comune di Nazzano, si è verificata una caduta massi di grandi dimensioni sulla sede stradale per la quale sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Stazione di Torrita Tiberina, personale dell'Ufficio Tecnico di Nazzano, il Sindaco del Comune di Nazzano oltreché personale stradale di questa CMRC.

Tale episodio ha comportato di fatto, per alcune ore, la chiusura del tratto della S.P. 15/a Tiberina in questione dal km. 34,550 al km. 34,650 causando notevoli disagi alla circolazione essendo, la stessa, l'unica arteria di collegamento tra il Comune di Nazzano ed il Comune di Torrita Tiberina.

Nella stessa mattinata si è provveduto alla rimozione del materiale caduto su strada ed è stato attivato prontamente un intervento da parte di ditta incaricata da questa CMRC per la messa in sicurezza attraverso il posizionamento di elementi pesanti in calcestruzzo (new jersey), atti a contrastare eventuali ulteriori fenomeni di caduta massi dalla scarpata, ed opportuna segnaletica orizzontale di cantiere al fine di avvisare l'utenza.

Nella giornata del 25-09-2024 si effettuava sopralluogo sul posto rilevando:

- masse e volumi rocciosi in equilibrio precario, probabilmente causato dalle piogge abbattutesi nei giorni precedenti;
- un innesco di dissesto franoso e la presenza di materiale arenaceo presente sul versante prospiciente la S.P. 15/a Tiberina di altezza di circa 45 m e per una lunghezza di circa 100 metri;
- potenziale pericolo di crollo delle suddette masse e volumi rocciosi su strada;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza la scarpata lato monte per garantire la sicurezza per il transito sulla suddetta S.P. ed eliminare il potenziale pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista l'assoluta necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato, mediante i seguenti interventi:

- rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, taglio di piante, demolizione ed abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario;
- rimozione del materiale accumulato lungo la S.P. 15/a Tiberina.

Visto che il tratto della S.P. 15/a Tiberina in questione è l'unica arteria di collegamento "veloce" tra il Comune di Nazzano ed il Comune di Torrita Tiberina;

Vista inoltre l'importanza della S.P. 15/a Tiberina quale collegamento tra i due Comuni per raggiungere le scuole dell'infanzia, elementare e medie da parte degli studenti pendolari;

Visto, infine, che tale collegamento viario rappresenta per l'insediamento di Nazzano, ma anche di Torrita Tiberina, un'arteria importante per mezzi di soccorso e di emergenza, verso anche gli ospedali più vicini;

Preso atto che permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulla strada provinciale sopra citata e che, quindi, è necessario provvedere all'immediato ripristino delle condizioni di stabilità della parete interessata dal dissesto franoso, per la salvaguardia della pubblica incolumità;

Ricorrendo agli estremi della Somma Urgenza si è resa necessaria la sottoscrizione del Verbale ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 contattando nell'immediato l'impresa M.S. Costruzioni – Società a Responsabilità Limitata, con sede in Via Piave 66 - Roma (RM) - c.a.p. 00187 - Codice Fiscale: 09140311003.

L'importo dei lavori discende dall'allegato Computo Metrico Estimativo (Elaborato 1) e dal QTE (Elaborato 5).

L'ammontare dei lavori si presume così distribuito:

A. Lavori a misura	€ 179.778,00
A1. di cui importo per rimborso fatture non soggetto a ribasso	€ -
A2. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.590,18
<i>Costi della manodopera</i>	<i>€ 115.485,42</i>
A3. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A –A1)	€ 179.778,00
Ribasso 20% su A3	€ 35.944,60
Importo delle opere compresi gli oneri della sicurezza	€ 148.412,58
B1. IVA 22%	€ 32.650,77
B2. Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 comma 2 D.Lgs.36/2023	€ 3.687,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.338,13
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 184.750,71

Roma, 04/10/2024.