



Città metropolitana  
di Roma Capitale

Dipartimento II – Viabilità e Mobilità

**VN 24 2U02 - Comune di Capena - S.P. 17/a Morlupo Capena  
dal km \_7+300 al km. 7+200 lato DX**

**Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo  
a seguito di smottamento scarpata stradale con pericolo  
per transito su pubblica via. Art. 140 del D.Lgs. 36/2023**

Fase di Progetto:

**SOMMA URGENZA**

C.U.P.:

**F76G24000260003**

ELABORATO:

**06**

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

**Dipartimento II**

Viabilità e Mobilità

Servizio 2°

“Viabilità Nord”

Viale Giorgio Ribotta 41/43

00144 Roma

Responsabile del Progetto:



**Arch. Marfa Angeletti**

Progettista:

**Geom. Guido Gentili**

D.L. :

**Geom. Guido Gentili**

File:

Data: 04/07/2024

Città Metropolitana  
Roma Capitale  
Dipartimento II

*Progetto S.U. \_S.P. 17/a Morlupo Capena*

Servizio 2  
Viabilità Nord

## **PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SOMMA URGENZA**

Nella giornata del 24-06-2024 a causa delle intensive e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale ed in particolare sul Comune di Capena, si è verificato un fenomeno degenerativo di tipo franoso della scarpata sulla S.P. 17/a Morlupo Capena, precisamente dal km. 7+300 al km 7+200 lato destro, il quale ha causato uno scivolamento di massi e materiale sulla strada provinciale richiedendo la necessità di un intervento immediato per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato attraverso il posizionamento di opportuna segnaletica per garantire il transito veicolare in sicurezza.

Nella giornata del 01-07-2024 si effettuava un ulteriore sopralluogo sul posto rilevando un aggravamento dello smottamento sulla S.P. 17/a Morlupo Capena dal km. 7+300 e fino al km. 7+200 lato DX, che ha causato un ulteriore scivolamento del materiale sulla sede stradale.

Vista l'assoluta necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato attraverso:

- ✓ La rimozione del materiale derivante dallo smottamento in corrispondenza dell'intero fronte di frana;
- ✓ Perlustrazione e pulizia della vegetazione e taglio alberature pericolanti;
- ✓ posa in opera al piede del corpo franoso di elementi pesanti in cls atti a contrastare l'eventuale ed ulteriore smottamento del terreno per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza con segnaletica;
- ✓ opere di rafforzamento corticale della parete a monte della sede stradale mediante la realizzazione di opere di installazione di rete corticale, tiranti e geotessile opportunamente ancorato;

Visto che la S.P. 17/a Morlupo Capena, dal km. 7+300 e fino al 7+200, ricade all'interno del centro abitato di Capena;

Vista inoltre l'importanza della S.P. 17/a Morlupo Capena quale collegamento per raggiungere la Strada Statale Flaminia e la linea ferroviaria extraurbana Roma-Civita Castellana-Viterbo per i cittadini pendolari;

Visto, infine, che tale collegamento viario rappresenta per l'insediamento di Capena, ma anche di Morlupo, un'arteria importante per mezzi di soccorso e di emergenza, verso gli ospedali di Monterotondo e Roma (Sant'Andrea);

Preso atto che permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulla strada provinciale sopra citata e che, quindi, è necessario provvedere all'immediato ripristino delle condizioni di stabilità della parete interessata dal movimento franoso, per la salvaguardia della pubblica incolumità;

Ricorrendo agli estremi della Somma Urgenza si è resa necessaria la sottoscrizione del Verbale ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 contattando nell'immediato l'impresa SONDEDILE srl Via Abbruzzi n. 3 Frazione Vazia (RI) Codice Fiscale: 00561630575.

L'importo dei lavori discende dall'allegato Computo Metrico Estimativo (Elaborato 1) e dal QTE (Elaborato 5).

L'ammontare dei lavori si presume così distribuito:

|  |                    |
|--|--------------------|
| A. Lavori a misura   | € 59.848,35        |
| A1. di cui importo per rimborso fatture non soggetto a ribasso       | € 3.246,77         |
| A2. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso                     | € 5.378,34         |
| <i>Costi della manodopera</i>  | <i>€ 14.941,51</i> |
| A3. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A -A1)           | € 51.223,24        |
| Ribasso 20% su A3  | € 10.244,65        |
| Importo delle opere compresi gli oneri della sicurezza               | <b>€ 49.603,70</b> |
| B1. IVA 22%  | € 10.912,81        |
| B2. Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 comma 2 D.Lgs.36/2023 | € 1.196,97         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                   | <b>€ 12.109,78</b> |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>   | <b>€ 61.713,48</b> |

Roma, 04/07/2024